



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Moreilândia-PE, 01 de Junho de 2022

À
Prefeitura Municipal de Serrita -PE
CPL: Comissão Permanente de Licitação

REF.: CARTA CONVITE: 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE

DATA: 01/06/2022

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa DORCAS CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita sob CNPJ Nº 37.247.249/0001-06, situada na Av. Do Agricultor, 1060, Salguadinho, município de Juazeiro do Norte-CE, CEP: 63.011.085 a qual se fez representar pelo representante legal o Sr. José Antônio Nunes Junior, brasileiro, casado, empresário, portador de CPF nº 663.047.763-49 e RG 98002201632 SSPDS/CE, APRESENTA a proposta de preço referente a CARTA CONVITE Nº 004/2022 pelo preço global de **R\$ 229.388,61 (Duzentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**.

Nos preços propostos, estão incluídos todos os impostos, taxas, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que indicam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, e tudo mais que for necessário à completa execução do objeto contratual.

Prazo de execução dos serviços: 03 MESES (90 DIAS).

Prazo de validade desta proposta: 60 dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão indicados dentro do prazo de até 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


CNPJ: 37.247.249/0001-06
DORCAS CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
José Antônio Nunes Junior
CPF: 663.047.763-49


DORCAS CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ Nº 37.247.249/0001-06
Representante Legal
Sr. José Antônio Nunes Junior



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1322

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Moreilândia-PE, 01 de Junho de 2022

À
Prefeitura Municipal de Serrita -PE
CPL: Comissão Permanente de Licitação

REF.: CARTA CONVITE: 004/2022

OBEJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE

DATA: 01/06/2022

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa DORCAS CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita sob CNPJ Nº 37.247.249/0001-06, situada na Av: Do Agricultor, 1060, Salguadinho, município de Juazeiro do Norte-CE, CEP: 63.011.085 a qual se fez representar pelo representante legal o Sr. José Antônio Nunes Junior, brasileiro, casado, empresário, portador de CPF nº 663.047.763-49 e RG 98002201632 SSPDS/CE, APRESENTA a proposta de preço referente a CARTA CONVITE Nº 004/2022 pelo preço global de **R\$ 229.388,61 (Duzentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**.

Nos preços propostos, estão incluídos todos os impostos, taxas, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que indicam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, e tudo mais que for necessário à completa execução do objeto contratual.

Prazo de execução dos serviços: 03 MESES (90 DIAS).

Prazo de validade desta proposta: 60 dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão indicados dentro do prazo de até 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


CNPJ: 37.247.249/0001-06
DORCAS CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
José Antonio Nunes Junior
CPF: 663.047.763-49

DORCAS CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ Nº 37.247.249/0001-06
Representante Legal
Sr. José Antônio Nunes Junior





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JOÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Pernambuco
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Obra

Bancos

B.D.I.

24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.606,98	0,70 %
1.1		COMP. 01 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6	215,09	267,83	1.606,98	0,70 %
2			ESTÁTUA DO VAQUEIRO					662,49	0,29 %
2.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					662,49	0,29 %
2.1.1		91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	10,35	12,88	77,28	0,03 %
2.1.2		91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14	4,52	5,62	78,68	0,03 %
2.1.3		101666 SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	195,25	243,12	486,24	0,21 %
2.1.4		101632 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	16,30	20,29	20,29	0,01 %
3			REFORMA SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS					32.879,88	14,33 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					94,24	0,04 %
3.1.1		97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	30	0,32	0,39	11,70	0,01 %
3.1.2		97664 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	0,99	1,23	9,84	0,00 %
3.1.3		97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10	5,84	7,27	72,70	0,03 %
3.2			ESQUADRIAS					8.370,33	3,65 %
3.2.1		90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24	185,24	230,66	5.535,84	2,41 %
3.2.2		100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	6,3	361,33	449,92	2.834,49	1,24 %
3.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.834,42	0,80 %

José Antônio Nunes Junior
Responsável Técnico
CPF: 063.047.763-49

Francisco Uiracy Leite Moraes
Engº Civil - RPP - 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 21900D

3.3.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6	97,55	121,46	728,76	0,32 %
3.3.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	25,24	31,42	377,04	0,16 %
3.3.3	91845	SINAPI	ELETRDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	5,50	6,84	410,40	0,18 %
3.3.4	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,48	14,29	28,58	0,01 %
3.3.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	2,77	3,44	206,40	0,09 %
3.3.6	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	33,43	41,62	83,24	0,04 %
3.4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				14.411,16		6,28 %
3.4.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15	94,12	117,19	1.757,85	0,77 %
3.4.2	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	27	172,89	215,28	5.812,56	2,53 %
3.4.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27	21,35	26,58	717,66	0,31 %
3.4.4	00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	27	20,83	25,93	700,11	0,31 %
3.4.5	00001031	SINAPI	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	UN	27	6,31	7,85	211,95	0,09 %
3.4.6	COMP. 09	Próprio	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10	122,09	152,02	1.520,20	0,66 %
3.4.7	COMP. 10	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	UND	10	57,12	71,12	711,20	0,31 %
3.4.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAUVEIA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	57,95	72,15	432,90	0,19 %
3.4.9	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	9,05	11,26	304,02	0,13 %
3.4.10	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	27	18,52	23,06	622,62	0,27 %

(Handwritten signatures and initials)

José Antônio Nunes Junior
República de São Paulo
CPF: 603.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP-180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 21900D

3.4.10	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	27	9,41	11,71	316,17	0,14%
3.4.12	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5	UN	27	6,54	8,14	219,78	0,10%
3.4.13	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE; PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	145,11	180,69	1.084,14	0,47%
3.5			PINTURAS E ACABAMENTOS					8.169,73	3,56%
3.5.1	COMP. 06	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA DUAS DEMÃOS	M²	1100,02	2,23	2,77	3.047,05	1,33%
3.5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	212,81	10,35	12,88	2.740,99	1,19%
3.5.3	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16,5	6,55	8,15	134,47	0,06%
3.5.4	COMP. 08	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M²	315	2,82	3,51	1.105,65	0,48%
3.5.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	91,8	10,06	12,52	1.141,57	0,50%
4			REFORMA CASAS DOS VAQUEIROS (01 E 02)					54.395,66	23,71%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.450,30	1,50%
4.1.1	COMP. 02	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	310	8,94	11,13	3.450,30	1,50%
4.2			COBERTURA					7.705,45	3,36%
4.2.1	100392	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,6	9,45	11,76	1.312,41	0,57%
4.2.2	100393	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,6	12,31	15,32	1.709,71	0,75%
4.2.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	61	31,98	39,82	2.429,02	1,06%
4.2.4	100350	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	111,6	12,07	15,02	1.676,23	0,73%
4.2.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,9	16,64	20,72	578,08	0,25%
4.3			ESTRUTURAS					5.112,18	2,23%

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 063.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA / CE 21900D

4.3.1	156	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	28,36	75,01	93,40	2.648,82	1,15 %
4.3.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,2	22,05	27,45	32,94	0,01 %
4.3.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m ²	16,75	116,53	145,10	2.430,42	1,06 %
4.4			PISOS/PASSEIO					14.604,79	6,37 %
4.4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	55,1	54,24	67,53	3.720,90	1,62 %
4.4.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	275,5	10,86	13,52	3.724,76	1,62 %
4.4.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	275,5	18,62	23,18	6.386,09	2,78 %
4.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	1,33	466,79	581,24	773,04	0,34 %
4.5			ESQUADRIAS					7.290,20	3,18 %
4.5.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	598,06	744,70	2.234,10	0,97 %
4.5.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	201,45	250,84	3.260,92	1,42 %
4.5.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	3,99	361,33	449,92	1.795,18	0,78 %
4.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.976,56	3,04 %
4.6.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13	97,55	121,46	1.578,98	0,69 %
4.6.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29	25,24	31,42	911,18	0,40 %
4.6.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10	119,77	149,13	1.491,30	0,65 %
4.6.4	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110	7,82	9,73	1.070,30	0,47 %

(Handwritten signatures and initials)

*Goel Antonio Nunes Junior
Repres. Legal
CPF: 003.047.763-49*

*Francisco Uliracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 180.339.9244
CPF: 221.463.343-04
CREA / CE 21900D*

1327

4.6.5	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,48	14,29	28,58	0,01 %
4.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330	4,52	5,62	1.854,60	0,81 %
4.6.7	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	33,43	41,62	41,62	0,02 %
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							5.133,43	2,24 %
4.7.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9	94,12	117,19	1.054,71	0,46 %
4.7.2	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3	172,89	215,28	645,84	0,28 %
4.7.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	21,35	26,58	79,74	0,03 %
4.7.4	00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	3	20,83	25,93	77,79	0,03 %
4.7.5	00001031	SINAPI	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60M	UN	3	6,31	7,85	23,55	0,01 %
4.7.6	COMP. 09	Próprio	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	122,09	152,02	456,06	0,20 %
4.7.7	COMP. 10	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	UND	5	122,09	152,02	760,10	0,33 %
4.7.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	57,95	72,15	144,30	0,06 %
4.7.9	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	9,05	11,26	33,78	0,01 %
4.7.10	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	18,52	23,06	69,18	0,03 %
4.7.11	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5	UN	3	6,54	8,14	24,42	0,01 %
4.7.12	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	3	9,41	11,71	35,13	0,02 %
4.7.13	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	145,11	180,69	542,07	0,24 %

João Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.047.763-49

Francoelly Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 21900D

4.7.14	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	238,27	296,69	1.186,76	4.122,75	1,80 %
4.8			PINTURAS E ACABAMENTOS							
4.8.1	COMP. 06	Píporio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA DUAS DEMÃOS	M²	1042,1	2,23	2,77	2.886,61		1,26 %
4.8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,98	10,35	12,88	514,94		0,22 %
4.8.3	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	7,98	6,55	8,15	65,03		0,03 %
4.8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	52,41	10,06	12,52	656,17		0,29 %
5			REFORMA DA CASA DE APOIO							
5.1			ESQUADRIAS							
5.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	598,06	744,70	744,70		0,32 %
5.1.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	189,31	235,72	471,44		0,21 %
5.1.3	00004911	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALCAO)	m²	3,9	246,39	306,80	1.196,52		0,52 %
5.1.4	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRILTA	M	46,8	7,84	9,76	456,76		0,20 %
5.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5	97,55	121,46	607,30		0,26 %
5.2.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	25,24	31,42	502,72		0,22 %
5.2.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3	119,77	149,13	447,39		0,20 %
5.2.4	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	7,82	9,73	291,90		0,13 %
5.2.5	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,48	14,29	28,58		0,01 %

(Handwritten signatures and initials)

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.1047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novais
 Engº Civil - RNP-180389924-4
 CPF: 221.463.340-04
 CREA/CE 219000

5.2.6	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	4,52	5,62	505,80	0,22 %
5.2.7	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	33,43	41,62	41,62	0,02 %
5.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.350,56	0,59 %
5.3.1	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4	94,12	117,19	468,76	0,20 %
5.3.2	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	5,89	7,33	29,32	0,01 %
5.3.3	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	7,44	9,26	37,04	0,02 %
5.3.4	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4,78	5,95	23,80	0,01 %
5.3.5	COMP. 09	Próprio	UND	1	122,09	152,02	152,02	0,07 %
5.3.6	COMP. 10	Próprio	UND	2	57,12	71,12	142,24	0,06 %
5.3.7	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAUVEIA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	57,95	72,15	72,15	0,03 %
5.3.8	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	9,05	11,26	11,26	0,00 %
5.3.9	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	47,10	58,64	117,28	0,05 %
5.3.10	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	238,27	296,69	296,69	0,13 %
5.4		PINTURAS E ACABAMENTOS					854,32	0,37 %
5.4.1	COMP. 06	Próprio	M ²	98,33	2,23	2,77	272,37	0,12 %
5.4.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA DUAS DEMÃOIS	m ²	23,55	10,35	12,88	303,32	0,13 %
5.4.3	100744 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALCOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m ²	15,6	6,55	8,15	127,14	0,06 %
5.4.4	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	m ²	12,1	10,06	12,52	151,49	0,07 %
5.5		COBERTURA					3.931,88	1,71 %

José Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 RG: 663.047.763-49

Franisco Ulbrich Neto
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

(Handwritten signatures and initials)

5.5.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	47,09	31,98	39,82	1.875,12	0,82 %
5.5.2	100330	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	109,87	12,07	15,02	1.650,24	0,72 %
5.5.3	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,62	16,64	20,72	406,52	0,18 %
6			MANUTENÇÃO E MELHORIAS FERRADURA					5.811,19	2,53 %
6.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20	2,17	2,70	54,00	0,02 %
6.2	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12	47,33	58,93	707,16	0,31 %
6.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	20	2,65	3,29	65,80	0,03 %
6.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	m²	20	24,96	31,08	621,60	0,27 %
6.5	COMP. 06	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA DUAS DEMÃOS	M²	1574,96	2,23	2,77	4.362,63	1,90 %
7			MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DE VAQUEJADA					38.106,16	16,61 %
7.1			CABINES 01 E 02					1.293,75	0,56 %
7.1.1			COBERTURA					253,80	0,11 %
7.1.1.1	100330	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	10	12,07	15,02	150,20	0,07 %
7.1.1.2	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5	16,64	20,72	103,60	0,05 %
7.1.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					716,42	0,31 %
7.1.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2	97,55	121,46	242,92	0,11 %
7.1.2.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	25,24	31,42	62,84	0,03 %

José Antônio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 063.047.763-49

Francisco Uliracy Leite Novares
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

7.1.2.3	93141 SINAPI	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2	119,77	149,13	298,26	0,13 %
7.1.2.4	91928 SINAPI	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	4,52	5,62	112,40	0,05 %
7.1.3			PINTURAS E ACABAMENTOS					323,53	0,14 %
7.1.3.1	COMP. 06 Próprio		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA DUAS DEMÃOS	M ²	116,8	2,23	2,77	323,53	0,14 %
7.2			PISTA DE VAQUEJADA					36.812,41	16,05 %
7.2.1			RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA/MURETA/CERCA					9.896,22	4,31 %
7.2.1.1	93358 SINAPI	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	0,48	56,53	70,39	33,78	0,01 %
7.2.1.2	95241 SINAPI	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	0,8	18,11	22,55	18,04	0,01 %
7.2.1.3	COMP. 11 Próprio		CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	M ³	0,08	1.698,16	2.114,54	169,16	0,07 %
7.2.1.4	103326 SINAPI	103326 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	1,2	47,33	58,93	70,71	0,03 %
7.2.1.5	103328 SINAPI	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	8	52,47	65,33	522,64	0,23 %
7.2.1.6	87879 SINAPI	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	56	2,65	3,29	184,24	0,08 %
7.2.1.7	COMP. 04 Próprio		MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	M	100	59,23	73,75	7.375,00	3,22 %
7.2.1.8	COMP. 05 Próprio		PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M ²	4,8	254,76	317,22	1.522,65	0,66 %
7.2.2			CRECADOS/CURRAIS					8.969,14	3,91 %
7.2.2.1	COMP. 04 Próprio		MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	M	70	59,23	73,75	5.162,50	2,25 %
7.2.2.2	COMP. 05 Próprio		PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M ²	12	254,76	317,22	3.806,64	1,66 %
7.2.3			PINTURAS E ACABAMENTOS					1.736,17	0,76 %
7.2.3.1	COMP. 06 Próprio		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA DUAS DEMÃOS	M ²	110,4	2,23	2,77	305,80	0,13 %
7.2.3.2	COMP. 07 Próprio		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA LIMA DEMAÑO	M ²	1036,5	1,11	1,38	1.430,37	0,62 %

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 RG: 665.047.763-49

Antonio Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

8.2.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							16.210,88	7,07 %
7.2.4.1	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência; branco Frio, 6500K, Autovolt; marca G-light ou similar	un	28	196,07	244,14	6.835,92	2,98 %		
7.2.4.2	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	10,18	12,67	5.068,00	2,21 %		
7.2.4.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	10,35	12,88	2.576,00	1,12 %		
7.2.4.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	308	4,52	5,62	1.730,96	0,75 %		
8			RECUPERAÇÃO DA CASA DE TAIPA					3.911,85	1,71 %		
8.1			ESTRUTURA E ESQUADRIAS					2.443,07	1,07 %		
8.1.1	COMP. 14	Próprio	RESTAURO - EXECUÇÃO DE PAREDE DE TAIPA	M ²	10	35,44	44,12	441,20	0,19 %		
8.1.2	C1993	SEINFRA	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	m ²	2,1	237,16	295,31	620,15	0,27 %		
8.1.3	C3544	SEINFRA	JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	4	277,41	345,43	1.381,72	0,60 %		
8.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					357,36	0,16 %		
8.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2	97,55	121,46	242,92	0,11 %		
8.2.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	25,24	31,42	62,84	0,03 %		
8.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	2,77	3,44	51,60	0,02 %		
8.3			COBERTURA					1.111,42	0,48 %		
8.3.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	13,45	31,98	39,82	535,57	0,23 %		
8.3.2	100330	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	26,89	12,07	15,02	403,88	0,18 %		
8.3.3	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,3	16,64	20,72	171,97	0,07 %		
9			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR					11.659,34	5,08 %		
9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.305,99	0,57 %		

José Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.017.763-49

Francois Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

9.1.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	16,76	20,86	104,30	0,05 %
9.1.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	25,24	31,42	471,30	0,21 %
9.1.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3	119,77	149,13	447,39	0,20 %
9.1.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	4,52	5,62	281,00	0,12 %
9.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					561,50	0,24 %
9.2.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2	94,12	117,19	234,38	0,10 %
9.2.2	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	5,89	7,33	14,66	0,01 %
9.2.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	7,44	9,26	18,52	0,01 %
9.2.4	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	4,78	5,95	11,90	0,01 %
9.2.5	COMP. 10	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	UND	2	57,12	71,12	142,24	0,06 %
9.2.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	9,05	11,26	22,52	0,01 %
9.2.7	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	47,10	58,64	117,28	0,03 %
9.3			PINTURAS E ACABAMENTOS					9.307,81	4,06 %
9.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	701,62	10,35	12,88	9.036,86	3,94 %
9.3.2	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12,6	6,55	8,15	102,69	0,04 %
9.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,44	10,06	12,52	168,26	0,07 %
9.4			COBERTURA					486,04	0,21 %
9.4.1	100330	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVO: AF_07/2019	m²	32,36	12,07	15,02	486,04	0,21 %
10			ÁREAS EXTERNAS					68.923,57	30,05 %

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/ CE 219000

(Handwritten signature and initials)

Número do Processo Licitatório		Tipo de Licitação		Abertura da Licitação		Total sem BDI		Total do BDI		Total Geral	
045/2022		CONVITE		01/06/2022 09:00		184.276,63		45.111,98		229.388,61	
CERCAS/PORTEIIRAS/ACESSOS											
10.1											
10.1.1	101194 SINAPI			CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	395	37,77	47,03	18.576,85	8,10 %	
10.1.2	101202 SINAPI			CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	487,7	26,73	33,28	16.230,65	7,08 %	
10.1.3	COMP. 05 Próprio			PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E REGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M²	22,8	254,76	317,22	7.232,61	3,15 %	
10.2				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					25.533,46	11,13 %	
10.2.1	101653 SINAPI			LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	66	150,16	186,97	12.340,02	5,38 %	
10.2.2	101643 SINAPI			LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	70	27,61	34,37	2.405,90	1,05 %	
10.2.3	101629 SINAPI			REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	70	65,55	81,62	5.713,40	2,49 %	
10.2.4	101632 SINAPI			RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	66	16,30	20,29	1.339,14	0,58 %	
10.2.5	00000842 SINAPI			CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG	KG	150	20,00	24,90	3.735,00	1,63 %	
10.3				LIMPEZA					1.350,00	0,59 %	
10.3.1	98524 SINAPI			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	500	2,17	2,70	1.350,00	0,59 %	
						Total sem BDI		Total do BDI		Total Geral	
						184.276,63		45.111,98		229.388,61	

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.447.763-49

Francisco Vitorcy Leite Novares
 Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1335



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JOÃO
CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.

Obra

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,0	DIMENSÕES
2	ESTÁTUA DO VAQUEIRO			
2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,0	COMPRIMENTOS
2.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,0	CABOS PARA ILUMINAÇÃO
2.1.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	2,0	ILUMINAÇÃO
2.1.4	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,0	UNIDADES
3	REFORMA SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	30,0	REMOÇÕES
3.1.2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	8,0	WCS FEMININOS E MASCULINOS
3.1.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	10,0	UNIDADES
3.2	ESQUADRIAS			
3.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	24,0	WCS FEMININOS E MASCULINOS
3.2.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m ²	6,3	WCS FEMININOS E MASCULINOS
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			

José Antônio Nunes Júnior
Responsável Legal
CPF: 668.017.763-49

Francoise Uiracy Leite Novares
Eng^o Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 21900D

3.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	6,0		
3.3.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,0		
3.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,0		
3.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,0		
3.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,0		
3.3.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,0		
3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
3.4.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	15,0		
3.4.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	27,0		
3.4.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	27,0		
3.4.4	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	27,0		
3.4.5	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	UN	27,0		
3.4.6	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,0		
3.4.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	UND	10,0		
3.4.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,0		

João Antônio Nunes Junies
 Repres. Legal
 CPF: 663.876.3-49

Francisco Gomes da Silva
 Eng. Civil - RFP: 1613/2024
 CPF: 27.804.164-01
 INSC: 01.248.000

3.4.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	27,0	
3.4.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	27,0	
3.4.10	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	27,0	
3.4.12	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5	UN	27,0	
3.4.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,0	
3.5	PINTURAS E ACABAMENTOS			
3.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M ²	1.100,02	WCS FEMININOS E MASCULINOS
3.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	212,81	WCS FEMININOS E MASCULINOS
3.5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m ²	16,5	PORTÕES DE FERRO, DUAS DEMÃOS
3.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M ²	315,0	ÁREA DA LAJE
3.5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m ²	91,18	PORTAS 60X150
4	REFORMA CASAS DOS VAQUEIROS (01 E 02)			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M ²	310,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.2	COBERTURA			
4.2.1	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	111,6	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.2.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	111,6	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	61,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02

José Antônio Nunes Júnior
 Representante Legal
 CPF: 663.141.763-49

Francisco Ubiracy Torres Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

4.2.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m ²	111,6	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.2.5	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	27,9	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.3	ESTRUTURAS			
4.3.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ Junta de 2,0cm - R1	m ²	28,36	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,2	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m ²	16,75	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.4	PISOS/PASSEIO			
4.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m ³	55,1	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	m ²	275,5	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.4.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m ²	275,5	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m ³	1,33	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.5	ESQUADRIAS			
4.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.5.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m ²	3,99	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02

José Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.147.103-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	13,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	29,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	10,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	110,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.6.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	330,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.6.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
4.7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	9,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7.4	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7.5	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7.6	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	
4.7.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC).	UND	5,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02	

José Catarina Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.374.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novães
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 21900D

4.7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.7.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.7.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.7.11	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.7.12	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	3,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.7.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,0	CASA DO VAQUEIRO 01 E 02
4.7.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN		
4.8	PINTURAS E ACABAMENTOS			
4.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M²	1.042,1	INTERNO E EXTERNO DA CASA DO VAQUEIRO 01 E 01
4.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	39,98	EXTERNO DAS CASAS DO VAQUEIRO 01 E 02
4.8.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	7,98	PORTAS DE FERRO DAS CASAS DOS VAQUEIROS 01 E 02, DUAS DEMÃOS
4.8.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	52,41	PORTAS DAS CASAS DOS VAQUEIROS 01 E 02, DUAS DEMÃOS
5	REFORMA DA CASA DE APOIO			
5.1	ESQUADRIAS			
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0	UNIDADES
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,0	UNIDADES

José Antonia Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.047.763-4

Francisco Ubiracy Leites Moraes
 Eng.º Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

5.1.3	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RALADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	m ²	3,9	JANELÃO
5.1.4	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	46,8	FECHAMENTO DA ÁREA DO REFEITÓRIO
5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	5,0	
5.2.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	16,0	
5.2.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	3,0	
5.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,0	
5.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,0	
5.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	90,0	
5.2.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,0	
5.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
5.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,0	
5.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,0	
5.3.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,0	
5.3.4	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,0	
5.3.5	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0	

José Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Ferraz Novais
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 271.463.343-04
 CREA/CE 21900D

5.3.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO/PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	UND	2,0		
5.3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0		
5.3.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,0		
5.3.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,0		
5.3.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,0		
5.4	PINTURAS E ACABAMENTOS				
5.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M ²	98,33		
5.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	23,55		
5.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m ²	15,6		
5.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m ²	12,1		
5.5	COBERTURA				
5.5.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	47,09	ÁREA TOTAL DO TELHADO	
5.5.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m ²	109,87	ÁREA TOTAL DO TELHADO	
5.5.3	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	19,62	CUMEIEIRA	
6	MANUTENÇÃO E MELHORIAS FERRADURA				
6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	20,0	ESTIMATIVA	
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m ²	12,0	ESTIMATIVA / REPOSIÇÕES	

José Antônio Nunes Justizax

Supervisor e Regal

CPF: 663.047.763-49

Franisco Ubiracy Leão Moraes

Engº Civil - RNP: 180.339.924-4

CPF: 221.463.343-04

CREA/CE 21900D

6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m ²	20,0	ESTIMATIVA
6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	20,0	ESTIMATIVA
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M ²	1.574,96	PINTURAS MURETA
7	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DE VAQUEJADA			
7.1	CABINES 01 E 02			
7.1.1	COBERTURA			
7.1.1.1	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m ²	10,0	CABINES 01 E 02
7.1.1.2	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	5,0	CABINES 01 E 02
7.1.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,0	
7.1.2.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,0	
7.1.2.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	2,0	
7.1.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,0	
7.1.3	PINTURAS E ACABAMENTOS			
7.1.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M ²	116,8	CABINES 01 E 02
7.2	PISTA DE VAQUEJADA			
7.2.1	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA/MURETA/CERCA			
7.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m ³	0,48	VALAS AMPLIAÇÃO MURO MURETAS

Jose Antonio Soares Junior
Representante legal

Cpf: 663.041.163-49

Francisco Ubiracy Leal Moraes
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

7.2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m ²	0,8	LASTROS
7.2.1.3	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	M ³	0,08	RADIERS
7.2.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m ²	1,2	EMBASAMENTO
7.2.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m ²	8,0	COMPLEMENTO MURO SAÍDA DOS BOIS
7.2.1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m ²	56,0	COMPLEMENTO MURO SAÍDA DOS BOIS
7.2.1.7	MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	M	100,0	RECUPERAÇÃO DE CERCAS / ESTIMATIVAS
7.2.1.8	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M ²	4,8	PORTEIRAS ESTIMATIVAS REPOSIÇÃO
7.2.2	CRECADOS/CURRAIS			
7.2.2.1	MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	M	70,0	RECUPERAÇÃO DE CERCAS / ESTIMATIVAS
7.2.2.2	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M ²	12,0	PORTEIRAS ESTIMATIVAS REPOSIÇÃO
7.2.3	PINTURAS E ACABAMENTOS			
7.2.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	M ²	110,4	MURO SAIDAS DOS BOIS
7.2.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, UMA DEMÃO	M ²	1.036,5	CERCAS PISTA
7.2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.2.4.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	28,0	02 UNIDADES POR POSTE
7.2.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	400,0	DISTRIBUIÇÃO ENTRE POSTE DE ILUMINAÇÃO X QTD
7.2.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,0	DISTRIBUIÇÃO ENTRE POSTE DE ILUMINAÇÃO / ESTIMATIVA

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.441.763-49

Francisco Ulbracy Leite Novates
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

7.2.4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	308,0	SUBIDAS POSTE X QTD
8	RECUPERAÇÃO DA CASA DE TAIPA			
8.1	ESTRUTURA E ESQUADRIAS			
8.1.1	RESTAURO - EXECUÇÃO DE PAREDE DE TAIPA	M ²	10,0	RESTAURAÇÃO PAREDES DE TAIPA
8.1.2	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	m ²	2,1	PORTA
8.1.3	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	4,0	UNIDADES
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,0	
8.2.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,0	
8.2.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,0	
8.3	COBERTURA			
8.3.1	TELHAMAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	13,45	ÁREA DO TELHADO
8.3.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m ²	26,89	ÁREA DO TELHADO
8.3.3	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	8,3	COMPRIMENTO TOTAL
9	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR			
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,0	UNIDADES
9.1.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15,0	UNIDADES
9.1.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	3,0	UNIDADES

José Antônio Nunes Júnior
Rep. Representante Legal
CPF: 663.047.76-19


Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 180.339.824-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 21900D


9.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,0	COMPRIMENTO ESTIMADO
9.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
9.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,0	
9.2.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,0	
9.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,0	
9.2.4	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,0	
9.2.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	UND	2,0	
9.2.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,0	
9.2.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,0	
9.3 PINTURAS E ACABAMENTOS				
9.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	701,62	MUROS
9.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m ²	12,6	PORTÕES
9.3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m ²	13,44	PORTAS
9.4 COBERTURA				
9.4.1	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m ²	32,36	ÁREA TOTAL
10 ÁREAS EXTERNAS				
10.1 CERCAS/PORTEIRAS/ACESSOS				
10.1.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	395,0	TODA ENTRADA DO PARQUE

José Antonio Pereira Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.407.763-49

Fernando Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

10.1.2	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	M	487,7	FECHAMENTO DA PISTA; ESTIMATIVA DE RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS E DIVISÃO DA ESTRADA DE ACESSO
10.1.3	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM. INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M ²	22,8	ENTRADA DO PARQUE LADO 01 E 02 E CASA DE APOIO
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.2.1	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF. 08/2020	UN	66,0	UNIDADES
10.2.2	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	70,0	UNIDADES
10.2.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	70,0	UNIDADES
10.2.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	66,0	UNIDADES
10.2.5	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	KG	150,0	QUANTIDADE ESTIMADA
10.3	LIMPEZA			
10.3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	m ²	500,0	ÁREA TOTAL ESTIMADA
		Tipo de Licitação	Total sem BDI	184.276,63
		Abertura da Licitação	Total do BDI	45.111,98
		Número do Processo Licitatório	Total Geral	229.388,61


 José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.047.763-49


 Francisca Ubiracy Esteves Novaes
 Eng^o Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 21900D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JOÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Pernambuco
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Obra

Bancos

B.D.I.

24,52%

COMPOSIÇÕES

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	COMP. 01 Próprio	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.606,98
Composição	88262 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M ²	1,0000000	215,09	215,09
Auxiliar	88316 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,84	17,84
Auxiliar	94962 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,29	28,58
Composição	00004417 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0100000	219,66	2,19
Insumo	00004491 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	3,67	3,67
Insumo	00004813 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,52	26,08
Insumo	00005075 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	m ²	1,0000000	135,06	135,06
			MO sem LS =>	KG	0,1100000	15,26	1,67
			Valor do BDI =>				
			52,74				
			Quant. =>				
			5,0000000				
			Preço Total =>				
			1.606,98				
			0,00				
			MO com LS =>				
			37,28				
			Valor com BDI =>				
			267,83				

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 668.141.763-49

Francisco Ubiracy Henrique Novais
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.483.343-04
CREA/CE 21900D

2			ESTÁTUA DO VAQUEIRO						662,49
2.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						662,49
2.1.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91864 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,35	10,35	
			AF 12/2015						
			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETRICALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,09	2,09	
Composição	91170 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	13,80	1,46	
Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	18,23	1,93	
Insumo	00002685 SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,79	4,87	
			MO sem LS				0,00	MO com LS	3,81
			=>					=>	
			Valor do BDI			2,53		Valor com BDI =>	12,88
			=>						
			Quant. =>			6,0000000		Preço Total	77,28
			=>						

2.1.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91928 SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	13,80	0,55
			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,23	0,72

João Antonio Nunes Junior
República Federal do Brasil
CPF: 663.3027.63-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.483.343-04
CREA/CE 21900D


3


2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,71	3,22
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03
		MO sem LS =>			1,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
		Valor do BDI =>			1,10	Valor com BDI =>	5,62
					Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>
							78,68
Composição	101666 SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	195,25	195,25
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5888800	18,23	10,73
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5888800	13,80	8,12
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0420000	3,41	0,14
Insumo	00003752 SINAPI	LÂMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	Material	UN	1,0000000	60,20	60,20
Insumo	00012318 SINAPI	REATOR P/ 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	Material	UN	1,0000000	68,24	68,24
Insumo	00012273 SINAPI	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LÂMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	Material	UN	1,0000000	47,82	47,82
		MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	14,94
		Valor do BDI =>			47,87	Valor com BDI =>	243,12

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


 José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49


 Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 486,24

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1.4							
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,30	16,30
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	18,23	0,30
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	13,80	0,23
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,41	0,07
00002510	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	15,70	15,70
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,99	Valor com BDI =>	20,29
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	20,29

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3		REFORMA SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS					32.879,88
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					94,24
3.1.1		REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,32	0,32
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	14,29	0,20
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0074000	17,65	0,12
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	MO com LS =>	0,25
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	20,29

João Santana Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/ CE 21900D

Valor do BDI => 0,07
Valor com BDI => 0,39

Quant. => 30,0000000
Preço Total => 11,70

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,99	0,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0431000	14,29	0,61
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0219000	17,65	0,38
Auxiliar				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>		0,24	Valor com BDI =>	1,23
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	9,84

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	5,84	5,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2514000	14,29	3,59
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	17,65	2,25
Auxiliar				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,66
				Valor do BDI =>		1,43	Valor com BDI =>	7,27
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	72,70

3.2	ESQUADRIAS							8.370,33
-----	------------	--	--	--	--	--	--	----------

João Antônio Lucas Júnior
Representante Legal
CPF: 663.147.763-49

Ultracy Leite Novaes
1º Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.483.343-04
CREA/CE 219000

7

3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	185,24	185,24		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	14,29	9,15		
Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	17,17	22,01		
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,50	55,50		
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,04	0,79		
Insumo	00010553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	97,79	97,79		
		MO sem LS =>			24,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,95
		Valor do BDI =>			45,42	Valor com BDI =>			230,66
		Quant. =>			24,0000000	Preço Total =>			5.535,84

3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	m ²	1,0000000	361,33	361,33
Composição	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0120000	370,63	4,44
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	14,29	3,27

João Antônio Nunes Júnior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	18,02	8,23
Auxiliar	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,0000000	345,39	345,39
				MO sem LS =>		10,41	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		88,59	Valor com BDI =>	449,92
					Quant. =>	6,3000000	Preço Total =>	2,834,49
3.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.834,42
3.3.1								
Composição	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,55	97,55
Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	1,90	15,96
Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,76	16,76

3

1

[Handwritten signature]

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 C.S.: 668.047.763-49

Francisco Ubiracy Leites Noves
 Engº Civil - RNP: 180.339.824-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Auxiliar							
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40
Auxiliar							
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65
Auxiliar							
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Auxiliar							
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86
Auxiliar							
		MO sem LS	55,87	LS =>	0,00	MO com LS	55,87
		Valor do BDI	23,91	=>		Valor com BDI =>	121,46
		Quant. =>	6,0000000	Prego Total	=>		728,76

3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,24	25,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	13,80	3,07
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	18,23	9,76
Auxiliar	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	12,41	12,41
Insumo							
		MO sem LS	10,31	LS =>	0,00	MO com LS	10,31
		=>					

Jose Antenor Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

7

Valor do BDI => 6,18
 Valor com BDI => 31,42
 Quant. => 12,0000000 Preço Total => 377,04

3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,50	5,50
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	18,23	1,58
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	13,80	1,20
Auxiliar	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	15,61	0,02
Insunmo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	2,46	2,70
				MO sem LS =>	2,20	0,00	MO com LS => 2,20
				Valor do BDI =>	1,34	Valor com BDI =>	6,84
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	410,40

3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,48	11,48
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	18,23	1,20
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	13,80	0,91

José Antônio Nunes Júnior
 Representante Legal
 CPF: 668.047.763-49

Francisco Ubiracy Leão Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.483.343-04
 CREA/CE 219000

Composição	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,43	33,43
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0034000	411,07	1,39
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2914000	18,23	5,31
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2914000	13,80	4,02
Auxiliar	00039794 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	22,71	22,71

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
 Valor do BDI => 8,19 Valor com BDI => 41,62
 Quant. => 2,0000000 Preço Total => 83,24

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4.1	89957 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,12	94,12
Composição	89356 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	14,76	31,58
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	5,95	6,90

Jose Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.447.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novares
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.483.343-04
 CREA/CE 21900D

Quant. => 27,00000000 Preço Total => 5,812,56

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,35	21,35
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	17,65	2,71
88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	14,29	0,69
00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	17,95	17,95
		MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	2,78
		Valor do BDI =>		5,23	Valor com BDI =>	26,58
			Quant. =>	27,0000000	Preço Total =>	717,66

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000	20,83	20,83
		MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		5,10	Valor com BDI =>	25,93
			Quant. =>	27,0000000	Preço Total =>	700,11

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00001031 SINAPI	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	Material	UN	1,0000000	6,31	6,31

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663047763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

MO sem LS 0,00 LS=> 0,00 MO com LS 0,00
 =>
 Valor do BDI 1,54 Valor com BDI => 7,85
 =>

Quant. => 27,00000000 Preço Total => 211,95

3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 09	Próprio	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	122,09	122,09
Composição	88267	SINAPI	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8000000	17,65	49,42
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9000000	13,99	40,57
Insuno	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,71	5,42
Insuno	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,31	5,31
Insuno	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	2,0000000	9,35	18,70
Insuno	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2000000	13,35	2,67
				MO sem LS =>	73,11	LS=>	0,00	MO com LS => 73,11
				Valor do BDI =>	29,93	Valor com BDI =>		152,02
				Quant. =>	10,00000000	Preço Total =>		1.520,20

3.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.041.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900D

Composição	COMP. 10 Próprio	Descrição	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,65	5,29
Auxiliar	88316 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,29	4,28
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADERIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,1500000	32,33	4,84
Insunmo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1500000	13,35	2,00
Insunmo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0230000	36,63	0,84
Insunmo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	10,98	0,54
Insunmo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,00	6,00
Insunmo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,54	0,10
Insunmo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,53	4,53
Insunmo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,0000000	5,74	28,70

MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MO com LS => 7,71
 Valor do BDI => 14,00 Valor com BDI => 71,12
 Quant. => 10,00000000 Preço Total => 711,20

3.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	57,95	57,95

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.336.824-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

(Handwritten signature)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 1363

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	13,99	2,55	
Composição	88267 SINAPI	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	17,65	3,22	
Auxiliar	00003148 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0084000	9,96	0,08	
Insunmo	00006006 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	52,10	52,10	
			MO sem LS =>		4,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,69
			Valor do BDI =>		14,20	Valor com BDI =>		72,15
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total	432,90
							=>	
Composição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,05	9,05	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	13,99	0,97	
Auxiliar	88267 SINAPI	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,65	1,23	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0049000	32,33	0,15	
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0170000	1,29	0,02	
Insunmo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	1,0000000	6,41	6,41	
Insunmo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	0,0075000	36,63	0,27	
Insunmo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00	MO com LS =>	1,79	
			MO sem LS =>		1,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,79
			Valor do BDI =>		2,21	Valor com BDI =>		14,26

Jose Antonia Nunes Junior
 Representante Legal
 CEP: 666.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.338.824-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 218000

Quant. => 27,00000000 Preço Total => 304,02

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4.10							
89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	18,52	18,52
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	13,99	1,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	17,65	1,26
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	9,96	0,08
00011752	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)	Material	UN	1,0000000	16,18	16,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>		4,54	Valor com BDI =>	23,06
				Quant. =>	27,00000000	Preço Total =>	622,62

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,00000000	9,41	9,41
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,30	Valor com BDI =>	11,71
				Quant. =>	27,00000000	Preço Total =>	316,17

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

José Antonio Neves Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.163-49

Francois Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 180.338.9244
CPF: 221.483.343-04
CREA/CE 219000

Insumo	00007608 SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5	Material	UN	1,0000000	6,54	6,54
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,60	Valor com BDI =>	8,14
				Quant. =>	27,0000000	Preço Total =>	219,78

3.4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	145,11	145,11
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,78	4,78
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,44	7,44
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,23	40,23
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	86,77	86,77

MO sem LS 16,02 LS => 0,00 MO com LS 16,02
 Valor do BDI => 35,58 Valor com BDI => 180,69

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1,084,14

João Antonia Nunes Junqueira
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Utracy Leite Norães
 Engº Civil - RNP: 180.338.971-4
 CPF: 271.463.343-04
 CREA/CE 219000

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.5.3	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	6,55	6,55
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	18,64	4,00
Auxiliar	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	13,75	0,17
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1242000	19,18	2,38
				MO sem LS	3,14	LS =>	0,00	MO com LS
				Valor do BDI	1,60		Valor com BDI =>	8,15
				Quant. =>	16,5000000	Preço Total		134,47

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 08	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	2,82	2,82
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	18,64	1,90
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	14,29	0,54
Auxiliar	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3200000	1,19	0,38
Insumo					MO sem LS	1,91	LS =>	MO com LS
				Valor do BDI	0,69		Valor com BDI =>	3,51
				Quant. =>	315,0000000	Preço Total		1.105,65

João Antônio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Francisco Ultracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 190.338.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.5.5	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	10,06	10,06	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	18,64	7,09	
Auxiliar	0000318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	13,75	0,19	
Insunmo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	19,82	2,78	
			MO sem LS	5,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,57
			Valor do BDI =>	2,46		Valor com BDI =>	12,52	
					Quant. =>	91,1800000	Preço Total =>	1.141,57

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1		REFORMA CASAS DOS VAQUEIROS (01 E 02) SERVIÇOS PRELIMINARES					54.395,66	
4.1.1	COMP. 02 Próprio	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	1,0000000	8,94	8,94	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,02	1,80	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	14,29	7,14	
Composição			MO sem LS	7,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,00
Auxiliar			Valor do BDI =>	2,19		Valor com BDI =>	11,13	
					Quant. =>	310,0000000	Preço Total =>	3.450,30

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.1		COBERTURA					7.705,45


José Antonio Nunes Junior
 Represenante Legal
 CPF: 663.067.763-49

Eng.º Civil - RPP: 180.336.824-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

369

Composição	100392 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	9,45	9,45		
Composição	93282 SINAPI	AF 07/2019 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0260000	24,18	0,62		
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0188000	24,81	0,46		
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	14,24	2,94		
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0920000	17,84	1,64		
Auxiliar	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0300000	16,90	0,50		
Insunio	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5 * CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5720000	1,28	3,29		
		MO sem LS =>			4,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,56
		Valor do BDI =>			2,31	Valor com BDI =>			11,76
		Quant. =>			111,6000000	Preço Total =>			1.312,41

4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100393 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	12,31	12,31
Composição	93282 SINAPI	AF 07/2019 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0047000	24,18	0,11



 José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.845.763-49



 Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.943-04
 CREA / CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS Nº 1370

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0034000	24,81	0,08	
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	14,24	3,27	
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	17,84	4,94	
Composição	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EMI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4670000	6,75	3,15	
Auxiliar	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	15,25	0,76	
Insulmo			MO sem LS =>		6,74	LS =>	6,74	
			Valor do BDI =>		3,01	Valor com BDI =>	15,32	
					Quant. =>	111,6000000	Preço Total =>	1.709,71
4.2.3								
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	31,98	31,98	
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	24,18	1,24	
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	24,81	0,92	
Composição	88316 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	14,29	5,70	
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	17,66	2,34	


 José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.768-49


 Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Endº Civ - RNP - 180.335.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000


Insurno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00007173 SINAPI		TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	792,34	21,78	
			MO sem LS =>		8,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,20
			Valor do BDI =>		7,84	Valor com BDI =>		39,82
				Quant. =>	61,0000000	Preço Total =>	2.429,02	
4.2.4								
Composição	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	12,07	12,07	
Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	24,18	0,24	
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	24,81	0,18	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	14,29	4,07	
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	17,66	3,23	
Auxiliar	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	792,34	4,35	
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,15
				Valor do BDI =>	2,95	Valor com BDI =>		15,02
				Quant. =>	111,6000080	Preço Total =>	1.676,23	

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francois Ubiracy Lobo Moraes
 Engº Civil - RFP: 180.338.924-4
 CPF: 221.683.343-04
 CREA/CE 219000

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.2.5	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	16,64	16,64	
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	24,81	0,15	
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	24,18	0,21	
	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	364,13	4,26	
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	14,29	2,98	
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	17,66	2,89	
	00007181	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,05	6,15	
				MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI =>	4,08		Valor com BDI =>	20,72	
				Quant. =>	27,9000000	Preço Total	=>	578,08	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3			ESTRUTURAS					5.112,18
4.3.1								


 José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.847.768-49


 Francisco Ultracy Leite Novais
 Engº Civil - RFP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1373

Composição	156 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m2	1,0000000	75,01	75,01
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	327,95	10,49
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,8200000	2,01	3,65
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0900000	2,09	2,27
Insuno	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,30	20,40
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8200000	14,48	26,35
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0900000	10,88	11,85
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS	39,59
			=>				
			Valor do BDI		18,39	Valor com BDI =>	93,40
			=>				
			Quant. =>		28,3600000	Prego Total	2.648,82
			=>				

4.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	22,05	22,05
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1220000	96,84	11,81
Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3080000	8,48	2,61
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	246,68	2,96

José Antonio Nunes Junies
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
Emp. Civil - RNP: 180.338.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREAL/CE 219000

1374

Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BFTONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0019000	351,82	0,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	18,02	1,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	14,29	1,52
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	5,01	0,02
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,13	0,78

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00
 Valor do BDI => 5,40 Valor com BDI => 27,45
 Quant. => 1,2000000 Preço Total => 32,94

4.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	116,53	116,53
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	11,63	11,28
Composição Auxiliar	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	13,39	16,21

João Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Eng Civil - RPP: 180.333.924-4
 CPF: 221.683.343-04
 CREA/CE 218000

Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0540000	324,61	17,52		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	14,29	5,05		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	17,84	8,93		
Insumo	00003743 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m ²	1,0000000	38,96	38,96		
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	18,84	0,75		
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	9,54	17,83		
		MO sem LS =>			20,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,73
		Valor do BDI =>			28,57	Valor com BDI =>			145,10
		Quant. =>			16,7500000	Preço Total =>			2.430,42

4.4		PISOS/PASSEIO							14.604,79
4.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ³	1,0000000	54,24	54,24		
	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	181,59	1,08		

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novais
 Ent. Civil - RNP-180.339.924-4
 CPF: 221.863.343-04
 CREA/CE 219000

Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	27,29	6,93	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	31,84	8,72	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	43,67	0,13	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	14,29	9,41	
Auxiliar Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	1,2500000	22,38	27,97	
			MO sem LS =>	20,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,19
			Valor do BDI =>	13,29	Valor com BDI =>		67,53	
			Quant. =>	55,1000000	Preço Total	3.720,90		

4.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0339000	215,51	7,30
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	18,02	2,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	14,29	0,63

João Antônia Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 668.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Nº:
Emp CMI - RNP: 180.338.92-
CPF: 221.483.343-04
CREAL/CE 219000

MO sem LS 4,58 LS => 0,00 MO com LS 4,58
 => Valor do BDI 2,66 Valor com BDI => 13,52
 => Quant. => 275,5000000 Preço Total => 3.724,76

4.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO. FSPFESSURA 2CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	18,62	18,62
Composição	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0310000	357,96	11,09
Auxiliar	88309 SINAPI	AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	18,02	3,85
Composição	88316 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	14,29	1,52
Auxiliar	00007334 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,2100000	9,48	1,99
Insunmo	00001379 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	KG	0,5000000	0,34	0,17
		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS	7,33
			Valor do BDI	4,56	Valor com BDI =>		23,18
				Quant. =>	275,5000000	Preço Total	6.386,09
4.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Jose Antonio Soares Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Eng. Civil - RUP: 180.338.924-4
 CPF: 221.603.343-04
 CREA/CE 219000

Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m ³	1,0000000	466,79	466,79		
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1,2130000	258,68	313,77		
Auxiliar									
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9830000	18,02	35,73		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2390000	14,29	60,57		
Auxiliar									
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2560000	17,84	40,24		
Auxiliar									
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	2,28	4,56		
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,77	11,92		
			MO sem LS =>		181,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	181,87
			Valor do BDI =>		114,45	Valor com BDI =>			581,24
				Quant. =>	1,3300000	Preço Total =>			773,04

4.5		ESQUADRIAS							7.290,20
4.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	598,06	598,06		

José Antonia Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663017763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RPP- 180.338.974-4
 CPF: 221.963.343-04
 CREA/CE 219000

Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,00000000	228,96	228,96
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,00000000	201,45	201,45
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	M	10,00000000	6,04	60,40
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,00000000	107,25	107,25

MO sem LS => 156,31 LS => 0,00 MO com LS => 156,31
 Valor do BDI => 146,64 Valor com BDI => 744,70

Quant. => 3,00000000 Preço Total => 2.234,10

4.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,00000000	201,45	201,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,77300000	14,29	11,04
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,54600000	17,17	26,54
Composição Auxiliar	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00000000	18,50	55,50
Insunmo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,80000000	0,04	0,79

José Antonia Nunes Junior
 Repres. Priv. de Legal
 CPF: 668.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Eng. Civil - RFP: 180.338.824-4
 CPF: 271.603.343-04
 CREA/CE 219000

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total	
			MO sem LS =>	30,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,09
			Valor do BDI =>	49,39			Valor com BDI =>	250,84
				Quant. =>		13,0000000	Preço Total =>	3.260,92

4.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	m ²	1,0000000	361,33	361,33
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0120000	370,63	4,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	14,29	3,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	18,02	8,23
Insumo	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m ²	1,0000000	345,39	345,39

MO sem LS =>	10,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,41
Valor do BDI =>	88,59			Valor com BDI =>	449,92
		Quant. =>	3,9900000	Preço Total =>	1.795,18
					6.976,56


4.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


José Antonia Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Norvas
Engº Civil - RPP: 180.338.924-4
CPF: 221.663.343-04
CREA/CE 219000

4.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,55	97,55
Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	1,90	15,96
Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,76	16,76
Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40
Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86

MO sem LS => 55,87 LS=>


José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.617.763-49


Francisco Ubiracy Leite Norões
 Engº Civil - RPP: 180.339.824-4
 CPF: 221.483.343-04
 CREA/CE 219000



Valor do BDI => 23,91
Valor com BDI => 121,46
Quant. => 13,0000000
Preço Total => 1.578,98

4.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,24	25,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	13,80	3,07
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	18,23	9,76
Auxiliar	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	12,41	12,41
Insunmo			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,31
			Valor do BDI =>		6,18	Valor com BDI =>	31,42
				Quant. =>	29,0000000	Preço Total =>	911,18

4.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,77	119,77
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,77	34,90
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87

João Antonio Nunes Junior
Represenante Legal
CPF: 668.047.763-49

Empresário Unitário Leite Novães
Empº CNJ - RNP - 180.338.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,04	20,04
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65
			MO sem LS =>	62,39	LS =>	0,00	62,39
			Valor do BDI =>	29,36	Valor com BDI =>		149,13
			Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>		1,491,30

4.6.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,82	7,82
------------	--------------	--	---	---	-----------	------	------

José Antonio Nunes Junies
 Representante Legal
 CPF: 663.648.763-49

Francisco Adriano L.P.
 Engº Civil - RPP - 180.335-3
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 21900F

FLS. Nº

Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,09	2,09		
Auxiliar									
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	13,80	1,13		
Auxiliar									
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,23	1,49		
Auxiliar									
Insunmo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,06	3,11		
		MO sem LS			3,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,19
		Valor do BDI =>			1,91		Valor com BDI =>		9,73
		Quant. =>			110,0000000	Preço Total			1.070,30

4.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,48	11,48		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	18,23	1,20		
Auxiliar										
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	13,80	0,91		
Auxiliar										
Composição	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	8,64	8,64		
Insunmo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73		
			MO sem LS			1,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,67
			Valor do BDI =>			2,81		Valor com BDI =>	14,29	

João Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.847.763-49

Francisco Urutcy Leite Novães
 Engº Civil - RPP: 180.338.924-4
 CPF: 221.603.343-04
 CREAI/CE 219000

Quant. => 2,0000000 Preço Total 28,58
=>

4.6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	13,80	0,55		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,23	0,72		
Auxiliar	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,71	3,22		
Insunmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03		
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,10	Valor com BDI =>	5,62		
				Quant. =>	330,0000000	Preço Total	1.854,60		

4.6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,43	33,43
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0034000	411,07	1,39
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2914000	18,23	5,31

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 66.811.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RPP: 180.330.924-4
CPF: 271.483.343-04
CREA/CE 210000

Composição	Código Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2914000	13,80	4,02
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,0000000	22,71	22,71
Resumo	00039794 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	MO sem LS => Valor do BDI =>		7,81 8,19	LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	7,81 41,62
		Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	41,62
4.7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					5.133,43
4.7.1							
Composição	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,12	94,12
Auxiliar	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	14,76	31,58
Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	5,85	6,90
Auxiliar	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,72	10,72
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	8,12	7,22
Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	8,73	18,68

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Uiracy Leite Novas
 Engº Civil - RFP: 180.338.824-4
 CPF: 271.463.343-04
 CREA/CE 219000

Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	8,89	19,02
			MO sem LS =>		63,16	0,00 MO com LS =>	63,16
			Valor do BDI =>		23,07	Valor com BDI =>	117,19
			Quant. =>		9,0000000	Preço Total =>	1.054,71

4.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	172,89	172,89
Composição Auxiliar	95469 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	168,95	168,95
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLUDE	Material	UN	1,0000000	3,94	3,94
			MO sem LS =>		11,15	0,00 MO com LS =>	11,15
			Valor do BDI =>		42,39	Valor com BDI =>	215,28
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	645,84

4.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,35	21,35
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	17,65	2,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	14,29	0,69

Jose Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.417.763-49


Francisco Ulbracy Leite Moraes
 Engº Civil - RMP: 180.338.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000


Insuno	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	17,95	17,95
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,78
			Valor do BDI =>		5,23	Valor com BDI =>	26,58
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	79,74

Insuno	00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000	20,83	20,83
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		5,10	Valor com BDI =>	25,93
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	77,79

Insuno	00001031 SINAPI	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	Material	UN	1,0000000	6,31	6,31
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,54	Valor com BDI =>	7,85
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	23,55

4.7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------


 José Antônia Nunes Juniors
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49


 Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

8811

Composição	COMP. 09 Próprio	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	122,09	122,09	
Composição	88267 SINAPI	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	H	2,8000000	17,65	49,42	
Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9000000	13,99	40,57	
Auxiliar	00000301 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	2,0000000	2,71	5,42	
Insumo	00003520 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	5,31	5,31	
Insumo	00009836 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	M	2,0000000	9,35	18,70	
Insumo	00020078 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	UN	0,2000000	13,35	2,67	
		MO sem LS =>	73,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,11
		Valor do BDI =>	29,93		Valor com BDI =>		152,02
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			456,06

4.7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 10 Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	69,03	69,03
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,61	6,18
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	16,74	5,02
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,1500000	39,31	5,89

José Antônia Nunes Junqueira
 Representante Legal
 CPF: 663.017.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novais
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.663.943-04
 CREA/CE 219000

Insunmo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1500000	16,22	2,43	
Insunmo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0230000	44,53	1,02	
Insunmo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	13,35	0,66	
Insunmo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,43	7,29	
Insunmo	00003767	SINAPI	PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,2000000	0,65	0,13	
Insunmo	00007097	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000	5,51	5,51	
Insunmo	00009838	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	M	5,0000000	6,98	34,90	
			TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M				
				MO sem LS	8,94	LS =>	0,00	MO com LS	8,94
				=>				=>	
				Valor do BDI	16,92			Valor com BDI =>	85,95
				=>					
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total	257,85		

4.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	57,95	57,95
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	13,99	2,55
Auxiliar	88267	SINAPI	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	17,65	3,22
Composição	00003148	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0084000	9,96	0,08
Auxiliar	00006006	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	52,10	52,10

Jose Antonio Nunes Junior
 Repres. Legal
 CPF: 668.047.763-49

Francisco de Uiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RQP: 180.339.924-4
 CPF: 271.683.343-04
 CREM/CE 219000

MO sem LS 4,69 LS => 0,00 MO com LS 4,69
 =>
 Valor do BDI 14,20 Valor com BDI => 72,15
 =>
 Quant. => 2,0000000 Preço Total => 144,30

4.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,05	9,05	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	13,99	0,97	
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,65	1,23	
Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	32,33	0,15	
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,29	0,02	
Insuno	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	6,41	6,41	
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	36,63	0,27	
				MO sem LS	1,79	LS =>	0,00	MO com LS	1,79
				=>				=>	
				Valor do BDI	2,21			Valor com BDI =>	11,26
				=>				=>	
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total		=>	33,78

4.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,52	18,52

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.117.763-49

Francisco Ubiracy Leite Norões
 Engº Civil - RNP: 180.339.824-4
 CPF: 271.663.343-04
 CREA/CE 219000

Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	13,99	1,00
Auxiliar	88267 SINAPI	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	17,65	1,26
Composição	00003148 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0084000	9,96	0,08
Auxiliar	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	16,18	16,18
Insunmo	00011752 SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)	Material	UN	1,0000000	16,18	16,18
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>		4,54	Valor com BDI =>	23,06
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	69,18

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunmo	00007608 SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5	Material	UN	1,0000000	6,54	6,54
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,60	Valor com BDI =>	8,14
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	24,42

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunmo	00011680 SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,0000000	9,41	9,41
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,30	Valor com BDI =>	14,71
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	35,13

José Antonio Nunes Junior
Represantante Legal
CPS: 603.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novais
Empª Civil - RNP: 180.338.974-1
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

4.7.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	145,11	145,11
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,89	5,89
Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,78	4,78
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,44	7,44
Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,23	40,23
Composição	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	86,77	86,77
Auxiliar							
				MO sem LS =>	16,02	LS =>	16,02
				Valor do BDI =>	35,58	Valor com BDI =>	180,69
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	542,07

4.7.14

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	238,27	238,27
88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	13,99	2,11


José Antônia Nunes Junior
Responsável Legal
 CGP: 063.847.763-49


Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RPP: 180.339.824-4
 CPF: 271.063.343-04
 CREA/CE 21900D

Composição Auxiliar Insumo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	17,65	2,66
	00034636 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	233,50	233,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,87
			Valor do BDI =>	58,42	Valor com BDI =>	296,69	
			Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.186,76	

4.8		PINTURAS E ACABAMENTOS					4.122,75
4.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	COMP. 06 Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M ²	1,0000000	2,23	2,23
	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	18,64	1,45
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	14,29	0,40
	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3200000	1,19	0,38
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
			Valor do BDI =>	0,54	Valor com BDI =>	2,77	
			Quant. =>	1,042,1000000	Preço Total =>	2.886,61	

4.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	10,35	10,35
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	14,29	0,98


José Antonio Nunes Junior
 Repre. Legal
 CPF: 665.147.763-49


Francisco Urtecy Leite Moraes
 ENF CMI - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.683.343-04
 CREA / CE 21900D

1397

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
P.L.S. Nº

Valor do BDI => 146,64
Valor com BDI => 744,70

Quant.: => 1,00000000
Preço Total => 744,70

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1.2							
Composição	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00000000	189,31	189,31
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	17,17	24,27
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	14,29	10,10
Auxiliar	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,50	55,50
Insunmo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,04	0,79
Insunmo	00010554 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	98,65	98,65
			MO sem LS	27,52	LS =>	0,00	MO com LS => 27,52
			Valor do BDI =>	46,41	Valor com BDI =>		235,72
			Quant.: =>	2,00000000	Preço Total =>		471,44

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

José Antônio Nunes Junqueira
Repres. Legal
CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novares
Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
CPF: 271.683.343-04
CREA/CE 218000

Handwritten notes at the top right of the page.

Handwritten notes at the bottom right of the page.

Category	Item Name	Description	Unit	Price	Total
Medicines	Aspirin	Tablets	1000	100000	100000
	Paracetamol	Tablets	1000	100000	100000
	Amoxicillin	Tablets	1000	100000	100000
	Penicillin	Tablets	1000	100000	100000
Medical Equipment	Stethoscope	Each	100	100000	100000
	Thermometer	Each	100	100000	100000
Medical Supplies	Gloves	Box	100	100000	100000
	Bandages	Box	100	100000	100000
Medical Services	Consultation	Per hour	100	100000	100000
	Procedure	Per procedure	100	100000	100000



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
1388
 FLS Nº

Insumo	00004911 SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	Material	m ²	1,0000000	246,39	246,39	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	60,41		Valor com BDI =>	306,80	
					Quant. =>	3,9000000	Preço Total =>	1.196,52

Insumo	00043614 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,84	7,84	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,92		Valor com BDI =>	9,76	
					Quant. =>	46,8000000	Preço Total =>	456,76

5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.425,31
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,55	97,55
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 603.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.483.343-04
 CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 399
 FLS Nº

Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	1,90	15,96	
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87	
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,76	16,76	
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90	
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40	
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65	
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20	
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86	
			MO sem LS =>	55,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,87
			Valor do BDI =>	23,91		Valor com BDI =>		121,46
			Quant. =>	5,0000000	Preço Total			607,30

5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	-------------------	-------

Jose Antonio Lopes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.017.763-49

Francisco Uiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

[Handwritten signature]

PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 1400
 FLS Nº

Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,24	25,24
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	13,80	3,07
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	18,23	9,76
Auxiliar	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	12,41	12,41
Insunmo							

MO sem LS 10,31 LS => 0,00 MO com LS 10,31
 =>
 Valor do BDI 6,18 Valor com BDI => 31,42
 =>

Quant. => 16,0000000 Preço Total 502,72
 =>

5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,77	119,77
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,77	34,90
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87
Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40

José Antonia Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.847.763-49

Francisco Ubiracy Lima Moraes
 Engº Civil - RPP - 180.338 924-4
 CPF: 221.603.343-04
 CREAI/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1401

Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,04	20,04
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65

MO sem LS 62,39 LS => 0,00 MO com LS 62,39
=>
Valor do BDI 29,36 Valor com BDI => 149,13
=>
Quant. => 3,0000000 Preço Total => 447,39

5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,82	7,82
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	13,80	1,13

João Antonio Nunes Junior
Represen. Ante Legat
CPF: 662.417.763-49

Processo Ultracy Lette Moraes
Engº Civil - RNP: 180.338.824-4
CPF: 221.463.343-04
CREA / CE 219000

[Handwritten signature]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1402

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,23	1,49	
Auxiliar	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,06	3,11	
Insumo			MO sem LS =>		3,19	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>		1,91	Valor com BDI =>	9,73	
					Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	291,90

5.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,48	11,48	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	18,23	1,20	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	13,80	0,91	
Auxiliar	00002370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	8,64	8,64	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73	
					MO sem LS =>	1,67	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,81	Valor com BDI =>	14,29
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	28,58

5.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52

João Antonia Nunes Junior
Repres. Legal
CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RPP: 180.338.924-4
CPF: 221.603.943-04
CREA/CE 218000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
 FLS N° **1403**

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	13,80	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,23	0,72
Composição Auxiliar	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,71	3,22
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03

MO sem LS 1,00 LS => 0,00 MO com LS => 1,00
 =>
 Valor do BDI 1,10 Valor com BDI => 5,62
 =>

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 505,80

5.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,43	33,43
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0034000	411,07	1,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2914000	18,23	5,31
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2914000	13,80	4,02
Insumo	00039794 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUCAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	22,71	22,71

MO sem LS 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
 =>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Antônia Nunes Junias
 Representante Legal
 CPF: 663.047.163-49

Francisco Uiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RPP: 180.339.924-4
 CPF: 221.683.343-04
 CREA/CE 21900D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 1404
 FLS Nº

Valor do BDI => 8,19
 Valor com BDI => 41,62
 Quant. => 1,00000000
 Preço Total => 41,62

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.350,56		
5.3.1									
Composição	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	94,12	94,12		
Auxiliar	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000000	14,76	31,58		
Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,18000000	5,85	6,90		
Auxiliar	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	10,72	10,72		
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,89000000	8,12	7,22		
Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000000	8,73	18,68		
Composição	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000000	8,89	19,02		
MO sem LS					63,16	LS =>	0,00	MO com LS	63,16
Valor do BDI =>					23,07		Valor com BDI =>	117,19	

José Antônio Nunes Júnior
 Representante Legal
 RG: 643.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.330.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219000

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nº 1405

Quant. => 4,00000000 Preço Total => 468,76

5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	5,89	5,89	
Composição	88316	SINAPI	AF 01/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	14,29	0,68	
Auxiliar	88267	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	17,65	2,69	
Auxiliar	00006141	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	1,00000000	2,47	2,47	
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	0,0210000	2,71	0,05	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,00	MO com LS =>	2,77	
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,77
				Valor do BDI =>	1,44	Valor com BDI =>		7,33	
				Quant. =>	4,00000000	Preço Total =>		29,32	

5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	7,44	7,44	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	14,29	0,38	
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	17,65	1,49	
Auxiliar	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,71	0,08	
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00000000	5,49	5,49	
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53

João Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.147.763-49

Francisco Utray Leites
 Engº Civil - RFP: 180.338.924-4
 CPF: 271.663.343-04
 CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS N° 1406

Valor do BDI => 1,82

Valor com BDI =>

9,26

Quant. => 4,00000000 Preço Total =>

37,04

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5.3.4									
Composição	86879 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRAO -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	4,78	4,78		
Composição	88316 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03888000	14,29	0,55		
Auxiliar	88267 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12320000	17,65	2,17		
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03320000	2,71	0,08		
Auxiliar	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,00000000	1,98	1,98		
Insunmo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,00000000	1,98	1,98		
				MO sem LS	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI	1,17	Valor com BDI =>	5,95		
				Quant. =>	4,00000000	Preço Total =>	23,80		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.3.5							
Composição	COMP. 09 Próprio	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	122,09	122,09
Composição	88267 SINAPI	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,80000000	17,65	49,42
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,90000000	13,99	40,57
Auxiliar	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00000000	2,71	5,42

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.647.763-49

Engº Civil - RNP: 180.336.974
CPF: 221.463.943-04
CREA/CE 21900T

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

FLS Nº **1407**

Insunno	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	5,31	5,31
Insunno	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	2,00000000	9,35	18,70
Insunno	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,20000000	13,35	2,67

MO sem LS => 73,11 LS=> 0,00 MO com LS => 73,11
 Valor do BDI => 29,93 Valor com BDI => 152,02
 Quant. => 1,00000000 Preço Total => 152,02

5.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 10 Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	57,12	57,12
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	17,65	5,29
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	14,29	4,28
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,15000000	32,33	4,84
Insunno	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,15000000	13,35	2,00
Insunno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02300000	36,63	0,84
Insunno	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,05000000	10,98	0,54
Insunno	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,00000000	2,00	6,00
Insunno	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,20000000	0,54	0,10
Insunno	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,53	4,53

José Antônia Nunes Junqueira
 Reprezentante Legal
 CPF: 063.047.763-49

Empresário Ultramarly Leite Jr.
 Engº Civil - RPP: 180.330.974
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219007

SAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1403
FLS Nº

Insuno	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,0000000	5,74	28,70
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,71
			Valor do BDI =>		14,00	Valor com BDI =>	71,12
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	142,24

5.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	57,95	57,95
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	13,99	2,55
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	17,65	3,22
Auxiliar	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	9,96	0,08
Insuno	00006006 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	52,10	52,10
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
			Valor do BDI =>		14,20	Valor com BDI =>	72,15
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	72,15

5.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,05	9,05

Jose Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 668.847.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novais
Engº Civil - RFP: 188.338.924-4
CPF: 221.683.343-04
CREA/CE 21900D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº 1409

Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	13,99	0,97
Auxiliar	88267 SINAPI	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,65	1,23
Composição	00000122 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0049000	32,33	0,15
Auxiliar	00038383 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0170000	1,29	0,02
Insumo	00011741 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	1,0000000	6,41	6,41
Insumo	00020083 SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	0,0075000	36,63	0,27
		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	36,63	0,27
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS	1,79
			=>			=>	
			Valor do BDI =>		2,21	Valor com BDI =>	11,26
			=>				
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total	11,26
			=>				

5.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,10	47,10
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	14,29	0,52
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	17,65	2,05
Auxiliar	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,71	0,05
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM ARELADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	44,48	44,48
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS	2,10
			=>			=>	
			Valor do BDI =>		11,54	Valor com BDI =>	58,64
			=>				

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.47.763-49

Francisco Uiracy Esteves
Emp. CNPJ - RNP: 180.339.924
CPF: 221.483.343-04
CNEA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº 1410

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 117,28

5.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	238,27	238,27
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	13,99	2,11
Composição	88267 SINAPI	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	17,65	2,66
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	17,65	2,66
Insumo	00034636 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	233,50	233,50
			MO sem LS		3,87	0,00	MO com LS => 3,87
			Valor do BDI =>		58,42		Valor com BDI => 296,69
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	296,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 296,69

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.1	COMP. 06 Próprio	PINTURAS E ACABAMENTOS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	2,23	2,23
Composição	88310 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	18,64	1,45
Auxiliar	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	14,29	0,40
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	14,29	0,40
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	14,29	0,40
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3200000	1,19	0,38
			MO sem LS		1,44	0,00	MO com LS => 1,44
			Valor do BDI =>		0,54		Valor com BDI => 2,77
				Quant. =>	98,3300000	Preço Total =>	272,37

Quant. => 98,3300000 Preço Total => 272,37

Jose Antonio Alves Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Françoise Leticia Leite Moraes
Engª Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.683.943-04
CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS N° 1411

5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	10,35	10,35	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	14,29	0,98	
Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	18,64	3,48	
Composição	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	17,85	5,89	
Auxiliar				MO sem LS		3,49	0,00	MO com LS	
Insumo				Valor do BDI =>		2,53	Valor com BDI =>		
						Quant. =>	23,5500000	Preço Total	303,32

5.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	6,55	6,55	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	18,64	4,00	
Auxiliar	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	13,75	0,17	
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1242000	19,18	2,38	
				MO sem LS		3,14	0,00	MO com LS	
						Quant. =>	15,6000000	Preço Total	127,14

Valor do BDI => 1,60
Valor com BDI => 8,15

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CG: 663.647.763-49

Valor com BDI => 8,15
Preço Total 127,14

Engº Civil - RNP: 180.338.824-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219/000

(Handwritten signatures and initials)

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 1412
FLS Nº

5.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	10,06	10,06
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	18,64	7,09
Auxiliar	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	13,75	0,19
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	19,82	2,78
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	5,57
		Valor do BDI =>		2,46	Valor com BDI =>		12,52
				Quant. =>	12,1000000	Preço Total	151,49
							=>

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.5.1	94201 SINAPI	COBERTURA					3.931,88
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	31,98	31,98
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	24,18	1,24
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	24,81	0,92
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	14,29	5,70
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	17,66	2,34

João Antônio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 668.047.763-49

Francisco Uracy Leite Norões
Engº Civil - RNP - 180.338.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

FLS Nº 1413

Material	Quant.	Valor Unit	Total				
00007173 SINAPI	0,0275000	792,34	21,78				
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2							
MO sem LS =>	8,20	LS =>	0,00 MO com LS =>				
Valor do BDI =>	7,84		Valor com BDI =>				
			Quant. => 47,0900000 Preço Total => 1.875,12				
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.5.2							
Composição	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	12,07	12,07
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	24,18	0,24
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	24,81	0,18
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	14,29	4,07
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	17,66	3,23
Auxiliar	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	792,34	4,35
Insunmo							
MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00 MO com LS =>				6,15
Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI =>				15,02
			Quant. =>	109,8700000	Preço Total	1.650,24	

José Antônia Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.017.763-49

Empresário Ultracy Eric
 Engº Civil - RNP: 180.339.924
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219007

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº 1414

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.5.3						
Composição						
94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	16,64	16,64
Auxiliar						
93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	24,81	0,15
Composição						
93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	24,18	0,21
Auxiliar						
87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0117000	364,13	4,26
Composição						
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	14,29	2,98
Auxiliar						
88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	17,66	2,89
Auxiliar						
00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,05	6,15
Composição						
MO sem LS	6,12	LS =>	0,00	MO com LS	6,12	
=>						
Valor do BDI	4,08			Valor com BDI =>	20,72	
=>						
Quant. =>	19,6200000	Preço Total	=>	406,52		

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6	MANUTENÇÃO E MELHORIAS FERRADURA					5.814,19
6.1						
97631 SINAPI	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEMI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	1,0000000	2,17	2,17

João Antonio Nunes Junior
Responsável Técnico
CPF: 66.304.763-49

Franco Junior Ltda
Eng Civil - RFP: 180.339.974-
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS Nº **1415**

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	18,02	0,67	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1053000	14,29	1,50	
Composição			MO sem LS =>		1,71	LS =>	0,00	
Auxiliar			Valor do BDI =>		0,53	Valor com BDI =>	2,70	
							Quant. =>	20,0000000
							Preço Total	54,00

(Handwritten signatures and initials)

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103326 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m ²	1,0000000	47,33	47,33	
Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0138000	374,02	5,16	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	18,02	17,83	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4950000	14,29	7,07	
Auxiliar								
Insumo	00037594 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,6000000	1,10	14,96	
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	24,55	0,24	
Insumo	00034548 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Material	M	0,4200000	4,94	2,07	
							MO sem LS	21,28
							LS =>	0,00
							MO com LS	21,28

Jose Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Noroais
 Engº Civil - RPP - 180.339.924-4
 CPF: 221.683.343-04
 CREA/CE 218000

Valor do BDI => 11,60
 Valor com BDI => 58,93
 Quant. => 12,0000000
 Preço Total => 707,16

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.3						
Composição	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	2,65
Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0042000	308,14
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,02
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	14,29
Auxiliar			MO sem LS	1,46	0,00	MO com LS
			=>			=>
			Valor do BDI	0,64		Valor com BDI =>
			=>			=>
			Quant. =>	20,0000000	Preço Total	65,80
						=>
6.4						
Composição	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS DE 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	24,96
						24,96

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novares
 Engº Civil - RPP: 180.339.924-4
 CPF: 221.663.943-04
 CREA / CE 2187000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº **1417**

Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMOBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 4001. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0376000	374,02	14,06	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	18,02	8,46	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	14,29	2,44	
Auxiliar			MO sem LS =>	12,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,18
			Valor do BDI =>	6,12		Valor com BDI =>	31,08	
					Quant. =>	20,0000000	Prego Total	621,60

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP. 06 Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M ²	1,0000000	2,23	2,23	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	18,64	1,45	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	14,29	0,40	
Auxiliar			Material	KG	0,3200000	1,19	0,38	
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	MO sem LS =>	1,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
			Valor do BDI =>	0,54		Valor com BDI =>	2,77	
					Quant. =>	1,574,9600000	Prego Total	4,362,63

7		MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DE VAQUEIADA					38.106,16
7.1		CABINES 01 E 02					1.293,75
7.1.1		COBERTURA					253,80

José Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.447.763-40

Francisco Uruguay Leite Moraes
Emp. CM - RPP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREAI/CE 219000

(Handwritten signatures and initials)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

FLS Nº **1418**

7.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	12,07	12,07
Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	24,18	0,24
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	24,81	0,18
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEN TE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	14,29	4,07
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	17,66	3,23
Auxiliar	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	792,34	4,35

MO sem LS 6,15 LS => 0,00 MO com LS 6,15
=>
Valor do BDI 2,95 Valor com BDI => 15,02
=>

Quant. => 10,0000000 Preço Total 150,20
=>

7.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	16,64	16,64
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	24,81	0,15

José Antonio Nunes Junior
República de Leão
CPF: 063.147.703-4

Francisco Uruguay Leite Novaes
Engº Civil - ROR: 190.338.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA / CE 219000

(Handwritten signatures and initials)

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº 1419

Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	24,18	0,21
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	364,13	4,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	14,29	2,98
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	17,66	2,89
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,05	6,15

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12
 Valor do BDI => 4,08 Valor com BDI => 20,72
 =>

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 103,60

7.1.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						716,42
7.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,55		97,55
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95		9,95

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 RG: 668.17.705-49

Francisco Ustacylette Novais
 Engº Civil - RPP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREIA / CE 219007

DISSAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº **1420**

Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	1,90	15,96	
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87	
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,76	16,76	
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90	
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40	
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65	
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20	
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86	
			MO sem LS =>	55,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,87
			Valor do BDI =>	23,91		Valor com BDI =>		121,46
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>			242,92

7.1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit	Total
---------	--------------	-----------	------	-----	-------------------	-------

João Antunes Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 683.147.763-10

Francisco Ubiracy Leite Novaes
Engº Civil - RNP: 180.336.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 218000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
1421
F.L.S. Nº

Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEMI REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,24	25,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	13,80	3,07
Auxiliar	88264 SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	18,23	9,76
Composição	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	12,41	12,41

MO sem LS 10,31 LS=> 0,00 MO com LS => 10,31
 => Valor do BDI 6,18 Valor com BDI => 31,42
 =>

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 62,84

7.1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,77	119,77
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,77	34,99
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40

José Antonio Nunes Jr.
 Representante Legal
 CPF: 663.147.763-4^o

Francisco de Utray Leite Neto
 End. Oml - RMP: 180.339.924-1
 CPF: 221.403.343-04
 OREAI/CE 219000

(Handwritten signatures and initials)

ATA PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº 1422

Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,04	20,04
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65
		MO sem LS	62,39	LS =>	0,00	MO com LS	62,39
		=>		=>			
		Valor do BDI	29,36		Valor com BDI =>	149,13	
		=>					
		Quant. =>	2,0000000	Preço Total	=>	298,26	

7.1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	13,80	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,23	0,72
Composição Auxiliar	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,71	3,22
Composição Auxiliar	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03

João Antônio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.147.763-49

Empresário: Urubacy Leite Novaes
CPF: 221.403.343-04
CREAL/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

F.S. N° 1423

MO sem LS 1,00 LS => 0,00 MO com LS 1,00
 =>
 Valor do BDI 1,10 Valor com BDI => 5,62
 =>

Quant. => 20,00000000 Preço Total => 112,40

7.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit	Total
7.1.3.1	COMP. 06 Próprio	PINTURAS E ACABAMENTOS				323,53
Composição		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M ²	1,0000000 2,23	2,23
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000 18,64	1,45
Composição		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000 14,29	0,40
Auxiliar	88316 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3200000 1,19	0,38
Insunmo	00011161 SINAPI		MO sem LS	1,44 LS =>	0,00 MO com LS =>	1,44
			Valor do BDI =>	0,54	Valor com BDI =>	2,77
				Quant. =>	116,80000000	Preço Total => 323,53

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit	Total
7.2.1		PISTA DE VAQUEJADA				36.812,41
7.2.1.1	93358 SINAPI	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA/MURETA/CERCA				9.896,22
Composição		DESCRIBÇÃO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ³	1,0000000 56,53	56,53
Auxiliar	88316 SINAPI	AF 02/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000 14,29	56,53
			MO sem LS	43,75 LS =>	0,00 MO com LS =>	43,75
				Quant. =>	3,9560000	Preço Total => 56,53

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 653.017.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moura
 Engº Civil - RNP: 180.339.924
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219007

MISSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
 Nº 1424

Valor do BDI => 13,86 Valor com BDI => 70,39
 Quant. => 0,4800000 Preço Total => 33,78

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1.2						
95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	18,11	18,11
94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	215,51	12,17
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	18,02	4,89
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	14,29	1,05
	MO sem LS => 7,62 LS => 0,00 MO com LS => 7,62					
	Valor do BDI => 4,44 Valor com BDI => 22,55					
	Quant. => 0,8000000 Preço Total => 18,04					
7.2.1.3						
COMP. 11 Próprio	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.698,16	1.698,16
COMP. 12 Próprio	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORRAMENTO - REVISADA 07.2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	9,0000000	71,37	642,33

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 063.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Norões
 Engº Civil - RQP: 180.338.924-4
 CPF: 221.683.343-04
 CREAI / CE 219000

(Handwritten signatures)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

FLS Nº 1425

Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	238,49	238,49
Composição Auxiliar	92873 SINAPI	AF 05/2021 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	146,12	146,12
Composição Auxiliar	COMP. 13 Próprio	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	671,22	671,22
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			416,38	Valor com BDI =>
							2.114,54
							Quant. =>
							0,0800000
							Preço Total =>
							169,16

7.2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103326 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	47,33	47,33
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0138000	374,02	5,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	18,02	17,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4950000	14,29	7,07
Composição Auxiliar	00037594 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,6000000	1,10	14,96
Insumo	00037396 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	24,55	0,24

José Antônia Nunes Junior
 Representante Legal
 RG: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Norões
 Engº Civil - RPP: 180.338.924-4
 CPF: 221.483.343-04
 CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1427

Valor do BDI => 12,86

Valor com BDI =>

65,33

Quant. => 8,0000000 Preço Total =>

522,64

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7.2.1.6								
Composição	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	2,65	2,65	
Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0042000	308,14	1,29	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,02	1,26	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	14,29	0,10	
				MO sem LS =>	1,46	LS => 0,00	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	0,64	Valor com BDI =>	3,29	
				Quant. =>	56,0000000	Preço Total =>	184,24	
7.2.1.7								
Composição	COMP. 04 Próprio	MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	59,23	59,23	
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5800000	17,84	26,76	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	14,29	21,43	

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 668.947.763-49

Francisco Ubiracy-Latte Moraes
Engº Civil - RFP: 180.339.924-4
CPF: 221.653.943-04
CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

FLS Nº 1428

Insunmo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	15,01	1,50
Insunmo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,77	9,54

MO sem LS	38,50	LS =>	0,00	MO com LS	38,50
Valor do BDI =>	14,52			Valor com BDI =>	73,75
Quant. =>		100,0000000	Preço Total	7.375,00	

7.2.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 05 Próprio	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADICAS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	1,0000000	254,76	254,76
Auxiliar	88262 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,84	35,68
Composição	3524 ORSE	Dobradilha de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou similar	Diversos	un	1,0000000	41,69	41,69
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,29	28,58
Insumo	1557 ORSE	Madeira Piqui serrada 13 x 13cm	Material	m	3,7500000	30,69	115,08
Insumo	1690 ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12	Material	un	4,0000000	2,47	9,88
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	4,77	23,85

MO sem LS	64,02	LS =>	0,00	MO com LS	64,02
Valor do BDI =>	62,46			Valor com BDI =>	317,22
Quant. =>		4,8000000	Preço Total	1.522,65	

José Antonia Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.847.763-49

Francoiz Ulbray Leite NOV
 Empª Civil - RNP: 180.339.924
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/ICE 219000

(Handwritten signature and initials)

PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
S Nº 1429

7.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.2.1	COMP. 04 Próprio	MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	59,23	59,23
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	17,84	26,76
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	14,29	21,43
Auxiliar	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	15,01	1,50
Insunmo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,77	9,54

MO sem LS 38,50 LS => 0,00 MO com LS => 38,50
 => Valor do BDI 14,52 Valor com BDI => 73,75
 =>

Quant. => 70,00000000 Preço Total => 5.162,50

7.2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 05 Próprio	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADICAS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	254,76	254,76
Composição	88262 SINAPI	DOBRADICA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	Diversos	un	1,0000000	41,69	41,69
Auxiliar	3524 ORSE	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,29	28,58
Composição	88316 SINAPI	Madeira Piqui serrada 13 x 13cm	Material	m	3,5500000	30,69	115,08
Auxiliar	1557 ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12	Material	un	4,0000000	2,47	9,88
Insunmo	1690 ORSE						


Jose Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.847.763-49

Francisco Ubiracy Leite
 Engº Civil - RNP: 180.336.972
 CPF: 221.463.343-04
 CREAI/CE 219007

LISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
1432
FIS Nº

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	13,80	1,06
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	18,23	1,40
Composição	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	6,47	7,69
Auxiliar	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03
Insumo			MO sem LS		1,94	LS =>	0,00
			MO com LS		1,94		1,94
			Valor do BDI =>		2,49	Valor com BDI =>	12,67
			Quant. =>		400,0000000	Preço Total	5.068,00

7.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,35	10,35
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,09	2,09
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	13,80	1,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	18,23	1,93
Auxiliar	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,79	4,87
Insumo				MO sem LS		3,81	LS =>	0,00
				MO com LS		3,81		3,81


José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 063.047.763-49


Francisco Uruguay Leite Moraes
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 A/CE 219000




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
1433
FLS Nº

Valor do BDI => 2,53
Valor com BDI => 12,88
Quant. => 200,0000000
Preço Total => 2.576,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.4.4						
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	13,80	0,55
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,23	0,72
00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,71	3,22
00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03
		MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>			1,10	Valor com BDI =>
				Quant. =>	308,0000000	Preço Total =>
						1.730,96

8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.1		RECUPERAÇÃO DA CASA DE TAIPA ESTRUTURA E ESQUADRIAS					3.911,85
8.1.1							2.443,07
	COMP. 14 Próprio	RESTAURO - EXECUÇÃO DE PAREDE DE TAIPA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	35,44	35,44
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,02	18,02
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,29	14,29

José Antonio Nunes Junior
Reperfeccionante Legal
CPF: 86.271.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREAL / CE 219000

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1434

Insunmo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,1400000	22,38	3,13
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,78
			Valor do BDI =>		8,68	Valor com BDI =>	44,12
			Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>		441,20

8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1993 SEINFRA	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	1,0000000	237,16	237,16
Insunmo	11705 SEINFRA	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	Material	m ²	1,0000000	161,34	161,34
Insunmo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0200000	16,77	33,87
Insunmo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0200000	20,77	41,95
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,82
			Valor do BDI =>		58,15	Valor com BDI =>	295,31
			Quant. =>	2,1000000	Preço Total =>		620,15

8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3544 SEINFRA	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	277,41	277,41
Insunmo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m ³	0,0106000	40,52	0,42
Insunmo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,7200000	0,34	0,58
Insunmo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,7200000	0,66	1,13
Insunmo	11724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,2000000	9,33	1,86
Insunmo	11590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	Material	UN	8,0000000	0,16	1,28
Insunmo	11919 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	Material	UN	4,0000000	0,83	3,32
Insunmo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,7500000	16,77	62,88
Insunmo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,7500000	20,77	77,88
Insunmo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,4000000	15,55	21,77

José Antonio Nunes Junior

Represenatante Legal

CGP: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novate

Engº Civil - RNP: 180.338.924-4

CPF: 221.463.343-04

CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1435

Insunmo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,4000000	20,77	29,07
Insunmo	16109 SEINFRA	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	M	3,6500000	6,97	25,44
Insunmo	16114 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insunmo	16108 SEINFRA	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	M	3,6500000	1,30	4,74
Insunmo	16110 SEINFRA	JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,00 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	1,0000000	36,14	36,14
Insunmo	16111 SEINFRA	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	M	1,1000000	1,99	2,18
Insunmo	16115 SEINFRA	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	2,0000000	1,66	3,32
			MO sem LS	LS =>	0,00	MO com LS	191,60
			=>			=>	
			Valor do BDI		68,02	Valor com BDI =>	345,43
			=>				
			Quant. =>		4,0000000	Prego Total	1,381,72
			=>			=>	

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.1	93128 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					357,36
Composição	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,55	97,55
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	1,90	15,96
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87

José Antônio Nunes Junior
República de Legat
CPF: 668.147.763-41

Francisco Ubiracy Leite Jr.
Engº Civil - RNP: 180.339.924
CPF: 221.483.343-04
CREA/CE 219000

(Handwritten signature and stamp)

MANEJO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
 Nº 1436

Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,76	16,76
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86

MO sem LS => 55,87 LS => 0,00 MO com LS => 55,87
 Valor do BDI => 23,91 Valor com BDI => 121,46
 =>

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 242,92

8.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,24	25,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	13,80	3,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	18,23	9,76
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	12,41	12,41

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 668.087.763-49

Francoise Ubiracy Leite
 Engª Civil - RNP: 180.339.92-
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

FLS Nº 1437

MO sem LS 10,31 LS=> 0,00 MO com LS 10,31
 =>
 Valor do BDI 6,18 Valor com BDI => 31,42
 =>

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 62,84

8.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,77	2,77	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,23	0,54	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	13,80	0,41	
Auxiliar	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,51	1,79	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03	
				MO sem LS	0,75	LS=>	0,00 MO com LS	0,75
				=>			=>	
				Valor do BDI	0,67	Valor com BDI =>	3,44	
				=>				
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total	51,60	
				=>				
8.3		COBERTURA					1.111,42	
8.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	31,98	31,98	

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.017.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RPP- 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219000

PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
1438
FLS Nº

Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	24,18	1,24	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	24,81	0,92	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	14,29	5,70	
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	17,66	2,34	
Auxiliar	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	792,34	21,78	
			MO sem LS =>	8,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,20
			Valor do BDI =>	7,84	Valor com BDI =>		39,82	
					Quant. =>	13,4500000	Preço Total =>	535,57

8.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	12,07	12,07
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	24,18	0,24
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	24,81	0,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	14,29	4,07
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	17,66	3,23

João Antonia Nunes Junior
Represenante Legal
CPF: 663.847.763-49

Francisco Ubiracy Leite Neto
Engº Civil - RNP - 180.339.924-
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 219007

SSAG PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
FLS Nº 1439

Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	792,34	4,35	
			MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,15
			Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	15,02
							Quant. =>	26,8900000
							Preço Total =>	403,88

8.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	16,64	16,64
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	24,81	0,15
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	24,18	0,21
Auxiliar							
Composição	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	364,13	4,26
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	14,29	2,98
Auxiliar							
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	17,66	2,89
Auxiliar							
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,05	6,15

José Antonio Nunes Junior
Repúblicaicante Legal
CG: 063.047.763-49

Francisco Uiracy Leite Novato
Engº Civil - RNP - 180.339.924-4
CPF: 221.483.343-04
CREAI/CE 219007

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1440

MO sem LS 6,12 LS => 0,00 MO com LS 6,12
=>
Valor do BDI 4,08 Valor com BDI => 20,72
=>

Quant. => 8,3000000 Preço Total 171,97
=>

9			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR						11.659,34
9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.303,99
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,76	16,76		16,76
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,12	5,12		5,12
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,64	11,64		11,64
Auxiliar			MO sem LS	LS =>	7,54	0,00 MO com LS	7,54		7,54
			Valor do BDI =>		4,10	Valor com BDI =>	20,86		20,86
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total		104,30
									=>
9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,24	25,24		25,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2931000	13,80	3,07		3,07
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	18,23	9,76		9,76

José Antonio Nunes Junior
República de Angola
CPS: 663.147.763-49

Francisco Ulbray Leite Novais
Engº Civil - RNP: 180.339.974-4
CPF: 221.463.343-04
CREA/CE 21900D

OSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1441

Insu	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
00039385 SINAPI		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM		UN	1,0000000	12,41	12,41
			MO sem LS =>		10,31	LS =>	10,31
			Valor do BDI =>		6,18	Valor com BDI =>	31,42
						Quant. =>	15,0000000 Preço Total =>
							471,30
9.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,77	119,77
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,77	34,90
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	7,67	2,87
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,64	12,40
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,95	7,90
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,04	20,04

José Antonio Nunes Junior
Repres. e Instal. Regat
CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Neto
Emp. Civil - RPP: 180.339.92-
CPF: 1.463.343-04
CE 219007

PROCESSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1442

Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRERA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,73	19,20
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,39	9,65

MO sem LS => 62,39 LS => 0,00 MO com LS => 62,39
 Valor do BDI => 29,36 Valor com BDI => 149,13
 Quant. => 3,0000000 Preço Total => 447,39

9.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	13,80	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,23	0,72
Composição Auxiliar	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,71	3,22
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,41	0,03

MO sem LS => 1,00 LS => 0,00 MO com LS => 1,00
 Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 5,62
 Quant. => 50,0000000 Preço Total => 281,00

9.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						561,50
-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--------

Goês Antonio Nunes Junior
 Represente Legal
 CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 Engº Civil - RFP: 180.338.824-4
 CPF: 271.681.343-04
 CREA/CE 218000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
 1443
 FLS Nº

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,12	94,12		
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	14,76	31,58		
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	5,85	6,90		
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,72	10,72		
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	8,12	7,22		
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	8,73	18,68		
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	8,89	19,02		
				MO sem LS =>		63,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,16
				Valor do BDI =>		23,07	Valor com BDI =>			117,19
				Quant. =>		2,0000000	Prego Total =>			234,38

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

João Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 063.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novais
 Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
 CPF: 221.463.343-04
 CREBA / CE 219000

(Handwritten signature and initials)

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1444

Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,89	5,89	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	14,29	0,68	
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	17,65	2,69	
Auxiliar	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	2,47	2,47	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,71	0,05	
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,77
			Valor do BDI =>	1,44	Valor com BDI =>		7,33	
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>		14,66	

9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,44	7,44	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	14,29	0,38	
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	17,65	1,49	
Auxiliar	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,71	0,08	
Insumo	00006148 SINAPI	SIFAO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	5,49	5,49	
			MO sem LS =>	1,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53
			Valor do BDI =>	1,82	Valor com BDI =>		9,26	
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>		18,52	

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 688.147.763-49

Francisco Uiracy Leite Novaes
Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
CPF: 271.663.343-04
CREA/CE 219000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1445

9.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,78	4,78		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	14,29	0,55		
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	17,65	2,17		
Auxiliar	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,71	0,08		
Insunmo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	1,98	1,98		
				MO sem LS	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	1,17	Valor com BDI =>	5,95		
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	11,90		

9.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 10 Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	57,12	57,12
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,65	5,29
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,29	4,28
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,1500000	32,33	4,84
Insunmo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR	Material	UN	0,1500000	13,35	2,00
Insunmo	00020083 SINAPI	(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0230000	36,63	0,84
Insunmo	00000013 SINAPI	FRASCO COM 1000 CM3 ESTOPA	Material	KG	0,0500000	10,98	0,54

João Antonio Nunes Junior
República de Legal
CPF: 663047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
Engº Civil - RFP- 180.338.924-1
CPF: 221.683.343-04
CREA/CE 219000

PROCESSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1446

Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,00	6,00
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,54	0,10
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,53	4,53
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,0000000	5,74	28,70

MO sem LS 7,71 LS => 0,00 MO com LS => 7,71
 Valor do BDI => 14,00 Valor com BDI => 71,12
 Quant. => 2,0000000 Preço Total => 142,24

9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,05	9,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	13,99	0,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,65	1,23
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	32,33	0,15
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,29	0,02
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	6,41	6,41
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	36,63	0,27

MO sem LS 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79
 Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,26

João Antônio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 653.147.763-49

Francoise Ultracy Leite Moraes
 Engª Civil - RBE - 180.388/8244
 CPF: 271.463.343-04
 CREA/CE 21900D

(Handwritten signature and stamp)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

FLS Nº **147**

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 22,52

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,10	47,10
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	14,29	0,52
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	17,65	2,05
00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,71	0,05
00013416 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM ARELADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	44,48	44,48
		MO sem LS =>		2,10	LS => 0,00	MO com LS => 2,10
		Valor do BDI =>		11,54	Valor com BDI =>	58,64
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total => 117,28

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.3 PINTURAS E ACABAMENTOS						
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	10,35	10,35
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	14,29	0,98
88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	18,64	3,48
00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3900000	17,85	5,89
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total => 117,28

João Antonio Nunes Junior
 Repreentante Legal
 CPF: 683.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Jr.
 Engº Civil - RNP: 180.338.921
 CPF: 221.483.343-04
 CREA/CE 219007

(Handwritten signatures and initials)

MO sem LS 3,49 LS => 0,00 MO com LS 3,49
=>
Valor do BDI 2,53 Valor com BDI => 12,88
=>

Quant. => 701,6200000 Preço Total => 9.036,86

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
9.3.2								
Composição	100744 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	6,55	6,55	
Auxiliar	88310 SINAPI	AF 01/2020 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	18,64	4,00	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	13,75	0,17	
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1242000	19,18	2,38	
			MO sem LS	3,14	LS =>	0,00	MO com LS	3,14
			=>					
			Valor do BDI	1,60		Valor com BDI =>	8,15	
			=>					
			Quant. =>	12,6000000	Preço Total		102,69	
			=>					
9.3.3								
Composição	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	10,06	10,06	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	18,64	7,09	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	13,75	0,19	
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	19,82	2,78	
			MO sem LS	5,57	LS =>	0,00	MO com LS	5,57
			=>					

João Antônia Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.047.763-49

Francisco Uiracy Leite Novaes
Engº Civil - RPP: 180.338.924-4
CPF: 221.663.343-04
CREA/CE 218000

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
FLS Nº 1449

Valor do BDI => 2,46

Quant. =>

13,4400000 Preço Total

=>

168,26

Valor com BDI =>

12,52

9.4	Código Banco	COBERTURA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
9.4.1							486,04	
Composição	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	12,07	12,07	
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	24,18	0,24	
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	24,81	0,18	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	14,29	4,07	
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	17,66	3,23	
Composição	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	792,34	4,35	
Insumo								
			MO sem LS	6,15	LS =>	0,00	MO com LS	6,15
			=>				=>	
			Valor do BDI	2,95			Valor com BDI =>	15,02
			=>				=>	
			Quant. =>		32,3600000		Preço Total	486,04
			=>				=>	

10		ÁREAS EXTERNAS					68.923,57
10.1		CERCAS/PORTEIRAS/ACESSOS					42.040,11
10.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

José Antonio Nunes Junior
República Grande Legal
CPF: 668.147.763-49

Francisco Uiracy Leite Novaes
Engº Civil - RPP: 180.339.924-4
CPF: 221.483.343-04
CREA/CE 21900D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1450

Composição	101194 SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	37,77	37,77
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0090000	219,66	1,97
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5280000	18,02	9,51
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5280000	14,29	7,54
Auxiliar	00000346 SINAPI	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,0900000	18,48	1,66
Insumo	00000339 SINAPI	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	Material	M	2,0000000	0,95	1,90
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0287000	15,61	0,44
Insumo	00004107 SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H = *2,30* M	Material	UN	0,4000000	36,89	14,75

MO sem LS 14,09 LS => 0,00 MO com LS => 14,09
 =>
 Valor do BDI 9,26 Valor com BDI => 47,03
 =>
 Quant. => 395,0000000 Preço Total 18.576,85
 =>

10.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101202 SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	26,73	26,73
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5307000	14,24	7,55

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 063.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Eng.º Civil - RPP- 180.339.924-4
 CPF: 221.483.363-04
 CREA/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1751

Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5307000	17,84	9,46
Auxiliar	00000339 SINAPI	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	Material	M	5,0000000	0,95	4,75
Insumo	00005076 SINAPI	GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9	Material	KG	0,0120000	15,42	0,18
Insumo	00021138 SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	0,8800000	5,45	4,79

MO sem LS 13,59 LS => 0,00 MO com LS => 13,59
 =>
 Valor do BDI 6,55 Valor com BDI => 33,28
 =>

Quant. => 487,7000000 Preço Total 16.230,65 =>

10.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 05 Próprio	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADICAS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	1,0000000	254,76	254,76
Composição	88262 SINAPI	DOBRADICA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar	Diversos	un	1,0000000	41,69	41,69
Auxiliar	3524 ORSE	Similar					
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,29	28,58
Auxiliar	1557 ORSE	Madeira Piqui serrada 13 x 13cm	Material	m	3,7500000	30,69	115,08
Insumo	1690 ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12	Material	un	4,0000000	2,47	9,88
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	4,77	23,85

MO sem LS 64,02 LS => 0,00 MO com LS => 64,02
 =>
 Valor do BDI 62,46 Valor com BDI => 317,22
 =>

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 053.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Eng^o Civil - RNP: 180.338.924-1
 CPF: 221.463.343-04
 CREA/CE 219007

(Handwritten signature)

1452

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS Nº

Quant. => 22,8000000 Preço Total => 7.232,61

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.2.1	101653 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	150,16	150,16
Composição	5928 SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	155,57	37,15
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4837000	13,80	20,47
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4837000	18,23	27,04
Insumo	00002512 SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	17,26	17,26
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,0000000	2,24	11,20
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,41	0,04
Insumo	00003798 SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	37,00	37,00

MO sem LS => 43,62 LS => 0,00 MO com LS => 43,62
 Valor do BDI => 36,81 Valor com BDI => 186,97

José Antônio Nunes Junqueira
 Representante Legal
 CPF: 608.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite N.º
 Eng. Civil - RPP: 180.338.924-
 CPF: 221.663.343-04
 CREA/CE 219097

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1454

Quant. => 70,00000000 Preço Total => 5.713,40

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.2.4							
101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,30	16,30	
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	18,23	0,30	
Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	13,80	0,23	
Auxiliar	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,41	0,07	
Insumo	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	15,70	15,70	
		MO sem LS =>	LS =>	0,42	0,00	MO com LS =>	0,42
		Valor do BDI =>		3,99		Valor com BDI =>	20,29
			Quant. =>	66,00000000	Preço Total	1.339,14	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	Material	KG	1,0000000	20,00	20,00	
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		4,90		Valor com BDI =>	24,90
			Quant. =>	150,00000000	Preço Total	3.735,00	

10.3	LIMPEZA					1.350,00
------	---------	--	--	--	--	----------

João Antonio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 0683047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes:
Engº Civil - RUP: 180.339.924-4
CPF: 221.653.943-04
CREA/CE 219000


[Handwritten Signature]

LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1455
FLS Nº

10.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98824 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m ²	1,0000000	2,17	2,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	14,29	1,02
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	16,08	1,15
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			0,53	Valor com BDI =>
					Quant. =>	500,0000000	Preço Total =>
							1.350,00

Tipo de Licitação	CONVITE	Total sem BDI	184.276,63
Abertura da Licitação	01/06/2022 09:00	Total do BDI	45.111,98
Número do Processo Licitatório	045/2022	Total Geral	229.388,61


 José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49


 Francisco Uiracy Leite Novais
 Engº Civil - RNP: 180.330.924-4
 CPF: 221.663.343-04
 CREA / CE 219000





86

NO.	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

RECEIVED
 THE BANK OF AMERICA
 NEW YORK
 1955



Obra	Bancos	B.D.I.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO ARQUE ESTADUAL JOÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.	SINAPI - 02/2022 - Pernambuco ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	24,52%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP. 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M ²	1,0000000	215,09	215,09		
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,84	17,84		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,29	28,58		
Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EMI MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0100000	219,66	2,19		
Insunmo	000004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	3,67	3,67		
Insunmo	000004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,52	26,08		
Insunmo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m ²	1,0000000	135,06	135,06		
Insunmo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	15,26	1,67		
					MO sem LS =>	37,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,28
					Valor do BDI =>	52,74	Valor com BDI =>	267,83		

3.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

José Antonio Nunes Junior
 Repetente Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Uiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RFP: 180.339.924-4
 CPF: 271.463.343-04
 CREA/CE 219000

1857

Composição	COMP. 09	Próprio	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTOPREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	122,09	122,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8000000	17,65	49,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9000000	13,99	40,57
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,71	5,42
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,31	5,31
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	2,0000000	9,35	18,70
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2000000	13,35	2,67
				MO sem LS =>		73,11	LS =>	73,11
				Valor do BDI =>		29,93		152,02
							Valor com BDI =>	

3.4.7	Código Banco	COMP. 10	Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição				PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 50MM DE DIÂMETRO(PIAS DE COZINHA, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	57,12	57,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,65	5,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,29	4,28
Insumo	00000122	SINAPI		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,1500000	32,33	4,84
Insumo	00020078	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1500000	13,35	2,00
Insumo	00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0230000	36,63	0,84

José Antônia Nunes Junior
 Repre. Legal
 CPF: 663.747.763-49

Francisco Ubiracy Leite Moraes
 CPF: 221.663.343-04
 CREA / CE 219000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Insunmo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	10,98	0,54
Insunmo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,00	6,00
Insunmo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,54	0,10
Insunmo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,53	4,53
Insunmo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,0000000	5,74	28,70
			MO sem LS =>		7,71	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		14,00	Valor com BDI =>	71,12

3.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 06 Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	2,23	2,23
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	18,64	1,45
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	14,29	0,40
Auxiliar	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3200000	1,19	0,38
			MO sem LS =>		1,44	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,54	Valor com BDI =>	2,77

3.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 08 Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	2,82	2,82
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	18,64	1,90
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	14,29	0,54
Auxiliar	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3200000	1,19	0,38

João Antônia Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 6630047.763-49

Francisco Ubiracy Lopes Moraes
Emp Cnt - RNP: 180.338.824-4
CPF: 221.603.343-04
CREAL/CE 219000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PLS Nº 1459

MO sem LS => 1,91 LS=> 0,00 MO com LS => 1,91
 Valor do BDI => 0,69 Valor com BDI => 3,51

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.1	COMP. 02 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	8,94	8,94	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,02	1,80	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	14,29	7,14	
Composição								
Auxiliar								
MO sem LS =>					7,00	LS=>	0,00 MO com LS =>	7,00
Valor do BDI =>					2,19		Valor com BDI =>	11,13

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7.2.1.3	COMP. 11 Próprio	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.698,16	1.698,16	
Composição		FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	9,0000000	71,37	642,33	
Auxiliar	COMP. 12 Próprio	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	238,49	238,49	
Composição	94963 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	146,12	146,12	
Auxiliar	92873 SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	671,22	671,22	
Composição	COMP. 13 Próprio							
Auxiliar								
MO sem LS =>					511,29	LS=>	0,00 MO com LS =>	511,29
Valor do BDI =>					416,38		Valor com BDI =>	2.114,54

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.447.763-49

Francisco Ubiracy Leite
 Engº CIVIL - RNP: 180.339.97
 CPF: 221.463.343-02
 CREA/CE 21906

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 1460

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1.7	COMP. 04 Próprio	MANUTENÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL COM RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	59,23	59,23
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	17,84	26,76
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	14,29	21,43
Composição	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	15,01	1,50
Auxiliar	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,77	9,54
Insunmo			MO sem LS =>		38,50	LS =>	0,00
						MO com LS =>	38,50
			Valor do BDI =>		14,52	Valor com BDI =>	73,75

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1.8	COMP. 05 Próprio	PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADICAS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	254,76	254,76
Composição	88262 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,84	35,68
Auxiliar	3524 ORSE	Dobradica de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similiar	Diversos	un	1,0000000	41,69	41,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,29	28,58
Auxiliar	1557 ORSE	Madeira Piqui serrada 13 x 13cm	Material	m	3,7500000	30,69	115,08
Insunmo	1690 ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12	Material	un	4,0000000	2,47	9,88
Insunmo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	4,77	23,85

Jose Antonia Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 603.7047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Engº Civil - RNP: 180.338.924-4
 CPF: 221.663.343-04
 CREA/CE 21900F

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MO sem LS => 64,02 LS => 0,00 MO com LS => 64,02
 Valor do BDI => 62,46 Valor com BDI => 317,22

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.3.2	COMP. 07 Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES A BASE DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	1,11	1,11
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	18,64	0,72
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	14,29	0,20
Composição	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1600000	1,19	0,19
Auxiliar			MO sem LS =>		0,72	LS =>	MO com LS =>
Insumo			Valor do BDI =>	0,27		Valor com BDI =>	1,38


Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.1.1	COMP. 14 Próprio	RESTAURO - EXECUÇÃO DE PAREDE DE TAIPA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	35,44	35,44
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,02	18,02
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,29	14,29
Composição	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1400000	22,38	3,13
Auxiliar			MO sem LS =>	25,78	LS =>	0,00	MO com LS =>
Insumo			Valor do BDI =>	8,68		Valor com BDI =>	44,12

Composições Auxiliares

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 13 Próprio	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	671,22	671,22

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novaes
 Eng. Civil - RFP: 180.339.924-
 CPF: 271.603.343-04
 CREA/CE 219007

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº **1462**

Composição Auxiliar	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	22,0000000	11,01	242,22	
Composição Auxiliar	92922 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	55,0000000	7,80	429,00	
			MO sem LS =>	78,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,54
			Valor do BDI =>	164,58			Valor com BDI =>	835,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 12 Próprio	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	71,37	71,37
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9730000	17,84	17,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3500000	14,29	19,29
Auxiliar	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1220000	9,54	1,16
Insunmo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	1,0000000	15,56	15,56
Insunmo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	15,26	0,38
Insunmo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	5,01	0,10
Insunmo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0890000	3,31	3,60
Insunmo	00043681 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	0,2340000	21,84	5,11

José Antonio Nunes Junior
Repres. Permanente Pqpal
CPF: 063.047.763-49

Francisco Ubiracy Leite Novati
CPF: 221.483.343-04
CREALICE 219000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1463

Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	15,61	2,34
Insumo	00044006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m ³	0,0044200	1.466,64	6,48
			MO sem LS =>		29,14	LS =>	0,00
			MO com LS =>				29,14
			Valor do BDI =>		17,49	Valor com BDI =>	88,86

Tipo de Licitação	CONVITE	Total sem BDI	184.276,63
Abertura da Licitação	01/06/2022 09:00	Total do BDI	45.111,98
Número do Processo Licitatório	045/2022	Total Geral	229.388,61

João Antônio Nunes Junior
Representante Legal
CPF: 663.147.763-49

Francisco Ubiracy Lattes Norões
Engº Civil - RNP: 180.339.924-4
CPF: 221.463.343-04
CREA | CE 219000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA-PE / SECRETARIA DE OBRAS

OBRA:		DATA	BANCOS	BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JOÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.		26/05/2022	SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO, SINAPI 2022/02, ORSE 2022/02	24,52%
MUNICÍPIO:		DATA	BANCOS	BDI
SERRITA-PE		26/05/2022	SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO, SINAPI 2022/02, ORSE 2022/02	24,52%
COD	DESCRIÇÃO			

BDI

Despesas Indireta		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

Benefícios		
S+G	Garantias/Seguros	0,80
L	Lucro	6,16

Impostos		
I	Impostos	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	2,00
	ISS	4,50
	PPRB	10,15
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G) * (1+L) * (1+I) - 1$$

João Antunes de Aguiar
 Representante Legal
 CPF: 663.447.763-49

Francisco Ubiracy Leite Neto
 Engº Civil - RNP: 180.338.924
 CPF: 221.463.343-04
 CREA / CE 219007



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA-PE / SECRETARIA DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ESTADUAL JOÃO CÂNCIO NO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE.	DATA	HORA: 84,57%	MÊS: 46,61%
			BANCOS	BDI
MUNICÍPIO:	SERRITA-PE	26/05/2022	SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO, SINAPI 2022/02, ORSE 2022/02	24,52%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

GRUPO B			
B	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B1	Ferriados	4,33	0,00
B2	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B3	13º Salário	10,93	8,33
B4			

José Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 6681047.763-49

Francisco Ubiracy
 Engº Civil - RPP: 180.350
 CPF: 221.663.943-05
 CREA/CE 219087

B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,20	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,89	6,78
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,20	16,49

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,75	3,62
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,40	2,59
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		13,41	10,24

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,76	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
TOTAL		8,16	3,08

Horista = 84,57%
 Mensalista = 46,61%
 A + B + C + D

João Antonio Nunes Junior
 Representante Legal
 CPF: 663.047.763-49

Francisco Ubiracy L...
 Enf. GM - RPP - 180.335.335
 CPF: 271.483.343-04
 OREAI / CE 219007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (7)